

ОБЕКТ: Ремонт на ДЯ № 23

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
1	Демонтаж дървена дограма	м <sup>2</sup>	194		
2	Доставка и монтаж на AL врати, пълнеж термопанел	м <sup>2</sup>	66		
3	Доставка и монтаж на AL преградна стена с врата 1/3 пълнеж термопанел d=24 мм	м <sup>2</sup>	40		
4	Доставка и монтаж на AL врата с фикс, d=24 мм 1/3 пълнеж - термопанел	м <sup>2</sup>	34		
5	Доставка и монтаж AL врата 1/3 стъкло, единично, термопанел	м <sup>2</sup>	16		
6	Доставка и монтаж AL врата 2/3 стъклоп. d=24 мм, термопанел	м <sup>2</sup>	4		
7	Доставка и монтаж AL врата 1/2 стъклоп. d=24 мм, термопанел	м <sup>2</sup>	4		
8	Доставка и монтаж AL витрина фикс	м <sup>2</sup>	30		
9	Подзиждане с Итонг	м <sup>3</sup>	4		
10	Доставка и монтаж преходни ланси	м.л.	53		
11	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	572		
12	Направа на циментова замазка	м <sup>2</sup>	820		
13	Направа на саморазливен под двукратно, вкл.шлайфане	м <sup>2</sup>	620		
14	Доставка и монтаж на естествен линолеум, вкл.лапило	м <sup>2</sup>	620		
15	Доставка и монтаж на полутвърд PVC перваз h=5 см	м.л.	180		
16	Изработка и монтаж на декоративни фигури от естествен линолеум до 1,5 м2	бр.	4		
17	Доставка и монтаж на основа ламинат 8 см, клас А, вкл. первази и подложка	м <sup>2</sup>	200		
18	Стъргане на стара боя	м <sup>2</sup>	700		
19	Гипсова шпакловка, вкл.грунд	м <sup>2</sup>	3740		

20	Алуминиеви ъглохранители по ъгли	м.л.	260		
21	Латекс цветен по стени и тавани, вкл.грунд	м <sup>2</sup>	3740		
22	Демонтаж фаянсови плочи	м <sup>2</sup>	650		
23	Демонтаж теракота	м <sup>2</sup>	270		
24	Полагане на вароциментова мазилка, вкл.грунд	м <sup>2</sup>	670		
25	Циментова замазка	м <sup>2</sup>	275		
26	Доставка и монтаж гранитогрес	м <sup>2</sup>	275		
27	Доставка и монтаж фаянс, фриз, PVC ъгли	м <sup>2</sup>	670		
28	Разбиване на корита бетонови	бр.	4		
29	Демонтаж и монтаж на шкафове	бр.	8		
30	Демонтаж радиаторни решетки	бр.	73		
31	Доставка и монтаж на радиаторни решетки ПДЧ цветно до 2 м2	бр.	73		
32	Доставка и монтаж на дървени ръкохватки Ф 42 мм, вкл.държачи и ъгли	м.л.	20		
33	Почистване и лакиране на същ.дървена ръкохватка	м.л.	30		
34	Почистване и шлайфане на мозайка коридори и стълбищна клетка	м <sup>2</sup>	145		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>20% непредвидени</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				

Детска ясла №23, ул. "Ралица" №4, район "Лозенец"  
СТ: ОВК

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на вида строително-монтажни работи:	Ед. мярка	Количе- ство	Ед. цена /лева/	Стойност /лева/
1	Доставка и монтаж тръба до ¾" за вертикални щрангове	м	270		
2	Пробиване на отвори в бетон	бр.	46		
3	Замонолитване на отвори, включително шпакловка и боядисване	бр.	46		
4	Доставка и монтаж на аншлус	м	220		
5	Промивка на радиатор	бр.	73		
6	Студена проба	м	270		
7	Топла проба	бр.	73		
8	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител	бр.	46		
9	Автоматичен обезвъздушител	бр.	23		
				Всичко:	
				20%непредвидени	
				СУМА	

ОБЕКТ: Ремонт на ДЯ № 23

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
	<b>ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ</b>				
1	Демонтаж на съоръжения	бр.	8		
2	Проект, изграждане, въвеждане в експлоатация на детски площадки по Наредба № 1/12.05.2009 год.	бр.	4		
3	Покривало за пясъчник	бр.	4		
4	Доставка и монтаж на цветна ограда за площадки	м.л.	120		
5	Почистване, извозване и натоварване и БЗМ на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	3		
	<b>ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ</b>				
1	Почистване и извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	1		
2	Доставка и монтаж от външната страна на таванската плоча на покрива с минерална вата d=8 см, =0,039 W/мК, тип 1	м <sup>2</sup>	561		
3	Доставка и монтаж от външната страна на таванската плоча на покрив с XPS=10 см, = 0,030W/мК, вкл.завършващи операции	м <sup>2</sup>	30		
	<b>ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД</b>				
1	Доставка и монтаж от външната страна на стените на сутерена, граничещи с външен въздух с XPS=6 см, = 0,030W/мК, вкл.защитно покритие	м <sup>2</sup>	73		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>20% непредвидени</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				

Съставил:

/техн.А.Димитрова/

Обект: Детска ясла №23 - р-н "Лозенец"  
 ЧАСТ: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД НА С М Р	Ед. м.	Количество	Ед. цена лв.	Обща стойност лв.
1	Доставка и монтаж на водопроводни тръби PPR Ф 20/PN 16, вкл. фитинги и скоби за укрепване	м	150		
2	Доставка и монтаж на водопроводни тръби PPR Ф 20 тип "Stabi", вкл. фитинги и скоби за укрепване	м	160		
3	Доставка и монтаж на водопроводни тръби PPR Ф 25/PN 16, вкл. фитинги и скоби за укрепване	м	30		
4	Също, но водопроводни тръби PPR Ф 25 тип "Stabi", вкл. фитинги и скоби за укрепване	м	60		
5	Също, но водопроводни тръби PPR Ф 32/PN 16, вкл. фитинги и скоби за укрепване	м	20		
6	Също, но водопроводни тръби PPR Ф 32 тип "Stabi", вкл. фитинги и скоби за укрепване	м	18		
7	Също, но канализационни тръби PVC ф50, вкл. фас. части и скоби за укрепване	м	140		
8	Също, но канализационни тръби PVC ф110, вкл. фас. части и скоби за укрепване	м	90		
9	Също, но канализационни тръби PVC ф110, вкл. фас. части и скоби за укрепване - за външен монтаж	м	8		
10	Доставка и монтаж на WC чинии със задно оттичане, комплект с нископромивно PVC казанче и СК	бр.	5		
11	Също, но детски	бр.	4		
12	Доставка и монтаж на тоалетни мивки, порц., среден формат, вкл. сифон	бр.	20		
13	Доставка и монтаж на стоящи смесителни батерии за тоалетни мивки	бр.	12		
14	Също, но с терморегулатор	бр.	8		
15	Доставка и монтаж на смесителни батерии, стенни кухненски	бр.	13		
16	Доставка и монтаж на душ-батерии с подвижен душ	бр.	3		

17	Също, но с терморегулатор	бр.	4		
18	Доставка и монтаж на кухненска мивка от алпака - корито 100/60, вкл. сифон	бр.	5		
19	Доставка и монтаж на кухненска мивка от алпака с две перила - 100/60, вкл. сифон и кухн. шкаф	бр.	3		
20	Доставка и монтаж на ваничка, порц. с р-ри 60/60, вкл. сифон	бр.	8		
21	Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ф 23	м	260		
22	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация за тръби ф32 с дебелина 10мм	м	38		
23	Също, но Ф 25	м	90		
24	Също, но Ф 20	м	50		
25	Разбиване на мозайка и бетон в пода с ел. нъртач	м <sup>3</sup>	1		
26	Направа на улеи в тухлен зид за PPR тръби Ф 20 и възстановяване след полагане на тръбите	м	260		
27	Направа на улеи в тухлен зид за PVC тръби Ф 50 и възстановяване след полагане на тръбите	м	100		
28	Доставка и монтаж на мазниноуловител към кухн. мивки	бр.	2		
29	Доставка и монтаж на ПС ф50	бр.	10		
30	Доставка и монтаж на ПС ф 100	бр.	10		
31	Направа отвор 10/10см в тухлен зид	бр.	30		
32	Привързване новоизградена канализация към съществуващата	бр.	10		
33	Привързване новоизграден водопровод към съществуващ	бр.	40		
34	Изпитване на водопровод	м	438		
35	Монтаж на кухненски шкаф с мивка	бр.	1		

36	Проверка състоянието на главната хоризонтална канализация в сградата и дворната канализация (почистване, видеодиагностика, промиване с вода под налягане)	м	1		
	<i>Демонтаж на:</i>				
37	Тръби PVC ф50	м	140		
38	Тръби PVC ф 110	м	90		
39	Поцинковани тръби 1/2" - 1"	м	400		
40	WC чинии със задно оттичане, комплект с казанче	бр.	9		
41	Тоалетни мивки	бр.	20		
42	Смесителни батерии, стенни	бр.	33		
43	Душ-батерии	бр.	7		
44	Подови сифони	бр.	10		
45	кухненски шкаф с мивка	бр.	1		
46	Порцеланова кухненска мивка	бр.	1		
	ПРОЕКТ				
	ОБЩО:				
	20% непредвидени				
	ВСИЧКО:				

СЪСТАВИЛ:

инж. М. Милчева

Необходимо е изготвяне на работен проект с посочени местоположение и диаметри на тръбите - вертикални щрангове и хоризонтални разводки!

ОБЕКТ: Детска ясла 63, ул. "Иван Шолев" № 8, Район "Подуяне" - вътрешен ремонт,  
 ЧАСТ: АС

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
1	Доставка и монтаж на детски площадки (комплект) по действащи разпоредби	бр.	4		
2	Доставка и монтаж топлоизолация XPS с d=12 см, K=0,031 WmK	м <sup>2</sup>	506		
3	Полагане на 2 пласта рулонна хидроизолация на битумно лепило и последен пласт с посипка	м <sup>2</sup>	540		
4	Демонтаж на дървена дограма	бр.	48		
5	Подравняване на терен за детски площадки	м <sup>2</sup>	300		
6	Доставка на AL дограма 90/220 с 1/3 осветеност, вкл.обков	бр.	48		
7	Доставка и монтаж на подова настилка балагум, вкл.лайсни	м <sup>2</sup>	430		
8	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	80		
9	Извозване на строителни отпадъци на разтоварището	мсм	5		
10	Полагане на армирана циментова замазка до 6 см	м <sup>2</sup>	506		
11	Тартанова настилка за 4 бр.детски площадки	м <sup>2</sup>	256		
12	Доставка и монтаж, вкл.первази на цветен фаянс по стени	м <sup>2</sup>	15		
13	Латекс по стени тавани 2 ръце	м <sup>2</sup>	750		
14	Доставка и монтаж на ел.вентилатор 150W	бр.	1		
15	Ремонт, боядисване, грунд на оградни пана	м.л.	420		
16	Обръщане на врати и прозорци с вароциментов разтвор	м.л.	250		



17	Ремонт на входни стълбища	бр.	5		
18	Подмяна на осветителни тела	бр.	30		
19	Сваляне на подкожухена мазилка, боя, вкл.шпакловане	м <sup>2</sup>	190		
		ОБЩО:			
		20% непредвидени:			
		ВСИЧКО:			

Съставил:

/техн. В. Писаров/

ОБЕКТ: Детска ясла № 63, район "Подуяне"  
 ЧАСТ: Електро

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	Ед.м	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лева
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж стари осветителни тела	бр.	146,00		
2	Демонтаж ел.ключове	бр.	138,00		
3	Доставка осветително тяло с ЕПРА за открит монтаж и предпазен капак				
	тип ЛОТ 2 x 18 W	бр.	120,00		
4	Доставка енергоспестяващо осветително тяло				
	тип "Аплик"	бр.	10,00		
	тип "Плафониера"	бр.	16,00		
5	Доставка и монтаж PVC канал 10/10 мм	м.л.	88,00		
6	Доставка и полагане на проводник ПВА 3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	м.л.	105,00		
7	Доставка и монтаж на ел.ключ за скрита инсталация	бр.	138,00		
8	Измерване осветеност от лицензирана лаборатория	бр.	1,00		
	ВСИЧКО без ДДС:				
	20% непредвидени				
	СУМА				

ОБЕКТ: Детска ясла № 66, ул. "681" № 5 - вътрешен ремонт, тераси, настилки, район "Овча купел"  
 ЧАСТ: АС

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	Ед.м	Кол-во	Ед.цена	Стойност лева
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж на детски площадки (комплект) по действащите нормативни изисквания	бр.	2,00		
3	Демонтаж на бетонови ивици 18/35 и базалтови плочки 40/40/5 и извозване на разтоварището - 18 км.	м <sup>2</sup>	320,00		
4	Подравняване, трамбоване на земно легло за основа на базалтови плочи	м <sup>2</sup>	320,00		
5	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа Ф 4 с око 10 см.	кг.	380,00		
6	Доставка и полагане на циментова замазка	м <sup>3</sup>	13,00		
7	Доставка и монтаж на базалтови плочи 40/40/5 вкл.фугиране с цим.мляко	м <sup>2</sup>	250,00		
8	Доставка и монтаж на градински бордюри 18/35 см. на бет.основа	м.л.	120,00		
9	Доставка и полагане на асфалтобетон настилка с d=6 см.	м <sup>2</sup>	240,00		
10	Доставка и монтаж на тартанова настилка	м <sup>2</sup>	200,00		
11	Изкърпване на мозайка по стъпала	м <sup>2</sup>	12,00		
12	Измазване на стена английски двор	м <sup>2</sup>	10,00		
13	Очукване и направа на нова бучарда	м <sup>2</sup>	35,00		
14	Натоварване и извозване на дървесни отпадъци	м.с.	1,00		
15	Демонтаж на стълбищни парапети	м.л.	12,00		
16	Доставка и монтаж на стълб.парапети (минизир.боя)	м.л.	12,00		

17	Доставка и лепене на теракотни цокли h=10 см.	м.л.	18,00		
18	Укрепване на метална ограда	м.л.	350,00		
19	Почистване на ръжда на метална ограда	м <sup>2</sup>	700,00		
20	Минизиране и боядисване на мет.ограда	м <sup>2</sup>	700,00		
21	Направа на теракотна настилка вклю.и первази от теракот h=7 см., фугиране	м <sup>2</sup>	50,00		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>20 % непредвидени:</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				

Съставил КС:

/техн. В. Писаров/

ОБЕКТ: Детска ясла № 66, район "Овча купел"  
ЧАСТ: Електро

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	Ед.м	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лева
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж стари осветителни тела	бр.	56,00		
2	Демонтаж ел.ключове	бр.	54,00		
3	Демонтаж прожектори	бр.	2,00		
4	Доставка осветително тяло с ЕПРА за открит монтаж и предпазен капак				
	тип ЛОТ 4 x 18 W	бр.	4,00		
	тип ЛОТ 2 x 18 W	бр.	47,00		
5	Доставка енергоспестяващо осветително тяло				
	тип "Прожектор 70 W натриев"	бр.	2,00		
6	Доставка и монтаж PVC канал 10/10 мм	м.л.	56,00		
7	Доставка и полагане на проводник ПВА 3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	м.л.	89,00		
8	Доставка и монтаж на ел.ключ за скрита инсталация	бр.	54,00		
9	Измерване осветеност от лицензирана лаборатория	бр.	1,00		
	ВСИЧКО без ДДС:				
	20% НЕПРЕДВИДЕНИ				
	сума				

Детска ясла №66, ул."681" №16А, район "Овча купел"  
ЧАСТ: ОВК

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на вида строително-монтажни работи:	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лева/	Стойност /лева/
1	Изготвяне на проект за монтаж на газов котел, водоразпределител и водосъбирател	бр.	1		
2	Демонтаж и изхвърляне на отпадъци на съществуващи съоръжения (отоплителен котел, водоразпределител и водосъбирател и тръбопроводи)	бр.	1		
3	Доставка и монтаж на газов котел, включително автоматика	бр.	1		
4	Направа и монтаж на водоразпределител и водосъбирател, включително спирателна арматура, термометри, манометри и изолация	бр.	2		
				Общо:	
				20%Непредвидени	
				СУМА	