термополиолефинова армирана мембрана (ТРО), закотвена
14 см мин. вата на плоча с плътност 150 кг/м3
покривен ТТ-панел 1800/300/65см с наклон 3.3%

мин. мазилка
EPS 8 см
фасаден "сандвич" панел

технн. помещение
вентилация

гранитогрес
арм. цим. замазка
подов панел тип "Спирол"

+5.56

мин. мазилка
EPS 8 см
тухлен зид

WC

кабинет треньор

PVC - настилка
арм. цим. замазка
подов панел тип "Спирол"

+2.72

PVC - настилка
арм. бетонна настилка
топлоизолация
основа по констр. проект
терен

топла връзка

склад инвентар

PVC - настилка
арм. бетонна настилка
основа
терен

±0.00

училищна сграда

разрез В-В
М 1:50

разрез В-В
М 1:50

19 | 265 | 265 | 265 | 39 | 600 | 38

А* Б* В* Г* А Б Ж

термополиолефинова армирана мембрана (ТРО), закотвена
14 см мин. вата на плоча с плътност 150 кг/м3
покривен ТТ-панел 1800/300/65см с наклон 3.3%

мин. мазилка
EPS 8 см
саден "сандвич" панел

кабелна скара 50/50мм
монтирана на хоризонталната греда

парапет по арх. детайл

гранитогрес
арм. цим. замазка
подов панел тип "Спирол"

+5.56

мин. мазилка
EPS 8 см
тухлен зид

+3.96

гранитогрес
арм. цим. замазка
подов панел тип "Спирол"

+2.72

охранителна мрежа
срещу удари с топка

+1.28

гранитогрес
арм. бетонна настилка
основа
терен

±0.00

спортна настилка - твърдоеластичен синтетичен
трудногорим материал по детайл на фирма -изпълнител
арм. цим. замазка
топлоизолация XPS 8 см
арм. бетонна настилка
основа
терен

31 | 600 | 600 | 600 | 38

Г* А Б В Ж

разрез Б-Б
М 1:50

Възложител: Столична община			
Обект: Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ "Христо Ботев", в УПИ I за училище, кв. 17, кв. Суходол, район Овча купел			
фаза:	ТП	дата:	09.2011
част.	АРХИТЕКТУРА	лист:	6/10
чертеж	РАЗРЕЗИ Б-Б и В-В		М 1:50
проектант	арх. Р. Спасова		
констр.	инж. Д. Мерков		
ВиК	инж. Ст. Стойнова		
ЕЛ.	инж. Е. Филипов		
ОВ	инж. В. Иванова		
изпълнител:	"Формсинтез" ООД		