



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № СО-2600 - 6444 (1/1) 13.09. 2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Преустройство на съоръженията на трамвайния релсов път на кръстовище бул. «Витоша» и ул. «Алабин».

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: В количествената сметка на част релсов път 1. Демонтажни работи липсват количества за механизирано разкъртване на асфалт и стоманобетон, механизирано натоварване и транспорт на депо вкл. и такса отпадъци.

Въпрос 2: В количествената сметка на част релсов път 2. Монтажни работи, Б. Релсов път конструкция и покритие т.2 Направа на носеща стоманобетонова плоча е зададена ширина на плочата 5.60 м., което отговаря за двоен коловоз, а количеството армировка на м.л. и дължината на стоманобетонната плоча е за единичен коловоз.
Моля да изясните позицията.

Отговор: Във връзка с допуснатата неточност в количествената сметка по част 1 „Релсов път”, приложено изпращаме Ви коригирана количествена сметка.

Приложение: Количествена сметка по част 1 „Релсов път”.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЪКТ: ТРАМВАЙНО КЪРСТОВИЩЕ НА БУЛ. "ВИТОША" И УЛ. "АЛАБИН"
ЧАСТ 1: "РЕЛСОВ ПЪТ"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (допълнена с 2 бр. кръстовки)

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1. Демонтажни работи					
1.	Демонтаж на единичен трамваен коловоз - рязане на релсите, натоварване, транспорт	м	115		
2.	Механизирано разкътрване и фрезаване на асфалтобетонна настилка и бетон, натоварване и транспорт	м³	210		
3.	Демонтаж на отрезки и кръстовки	бр.	9		
4.	Демонтаж четворна кръстовка	бр.	1		
2. Монтажни работи					
А Отводняване на релсовия път					
1	Заутовани на отрезки в канализационни шахти със средно по 10м тръби Ф200, вкл.изкоп с дълбочина 1.20м и обратна засипка	бр.	4		
2	Доставка и направа на улични оттоци, заустване в канализационни шахти със средно по 10м тръби Ф200, вкл.изкоп с дълбочина 1.20м, обратна засипка и възстановяване на пътното платно	бр.	2		
Б Релсов път – конструкция и покритие					
1	Подравняване по наклон и валяване на основа	м²	420		
2	Направа на носеща отоманобетонна плоча от бетон клас В30, ширина 1,80м, Н=25см и армировка: • №10 СтАШ – 11.20 кг/м • ф8 СтА1 – 7.15 кг/м	м	170		
3	Доставка и монтаж на коловоз от трамвайни релси на звена по 18.0 м в права: •Заварен електроженно; • С по 24 бр./звено преработени реброви подложки о "мустаци" за анкериране на окръжване марка "К"; • С по 8 бр./звено кръгли напречници ф24 с усилени гайки и изолиращ гумен маркуч ф28-32	м	50		
4	Доставка и монтаж на коловоз от трамвайни релси на звена по 18.0 м в крива: •Заварен електроженно; •С по 24 бр./звено преработени реброви подложки о "мустаци" за анкериране на окръжване марка "К"; •С по 11 бр./звено двойно Т плоско напречници	м	60		
5	Доставка и монтаж на напречниците по дължината на релсите /вкл.отрезките/ електро и виброизолационни елементи – комплект, състоящ се от: • гумена подложна ланта; •вътрешен за релсата страничен профил; •външен за релсата страничен профил;	м	370		
6	Направа на фуги 2/4см около релсите – рязане на асфалтобетон, оформяне, запълване с полимермодифициран битум 940м коловоз x 4 фуги =	м	740		
7	Доставка и полагане на напълнен асфалтобетон - 4см релсов път и пътни платна	т	158		
8	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон - 4 см релсов път и пътни платна	т	158		
В Специални части на релсовия път					
1	Доставка и монтаж на коловозни пътни ел. връзки (свързват 2-те релси на един коловоз)	бр.	2		
2	Доставка и монтаж на междупътни ел. връзки (свързват 4-те релси на двата коловоза)	бр.	1		
3	Доставка и монтаж на входна отрезка - еластични езици, блоково сърце и отогшание, автоматична - дистанционно управление /изолиран възел/	бр.	2		
4	Доставка и монтаж на изходна отрезка - еластични езици, блоково сърце и отогшание	бр.	2		
5.	Доставка и монтаж на трамвайна кръстовка с блокови сърца	бр.	2		
6.	Изготвяне на работен проект и съгласуване	бр.	1		
7.	Авторски надзор / задължителен по ЗУТ за част "Конструктивна"/, оперативки, протоколи и актове, съвети и комисии	чч	80		
Общо стойност без ДДС:					

Забележка: 1. В т. 1 е въведена нова т.2 Механизирано разкътрване и фрезаване на асфалтобетонна настилка и бетон, натоварване и транспорт
2.
В т.2 на Б. Релсов път - конструкция и покритие е нанесена корекция:
ширина 1,80м