



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

Изх. № С0-2600-7752 / 7.11 .....2013г.

**До Лицата Закупили Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител за „Изграждане на приют за безстопанствени кучета – II-ри етап в местността Горни Богров, район Кремиковци”.**

**ОТНОСНО:** открита процедура с предмет: „Изграждане на приют за безстопанствени кучета – II-ри етап в местността Горни Богров, район Кремиковци”, вписана в регистъра по обществени поръчки с уникален номер 00087-2012-0154.

Във връзка с поставени въпроси и в изпълнение на чл.29, ал.1 от ЗОП, приложено Ви изпращаме отговор на поставените въпроси:

**ВЪПРОС №1:**

Моля да уточните възможностите за оглед на обекта. Необходима ли е предварителна заявка?

**ОТГОВОР на въпрос №1:**

Всяко заинтересовано лице може да направи оглед на обекта /терена/ преди крайния срок за подаване на оферти, като за целта не е необходима предварителна заявка.

**ВЪПРОС №2:**

Моля да уточните земните маси къде и на какво разстояние ще се извозват.

**ОТГОВОР на въпрос №2:**

Земните маси ще се извозват на разтоварище „Враждебна“ на разстояние до 10 км.

**ВЪПРОС №3:**

В електронния вариант на образците, които са предоставени на сайта Ви – КСС, има три сметки за Рекапитулация:

1.

**ОБЕКТ:** „ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА, С.ГОРНИ БОГРОВ, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ” – ВТОРИ ЕТАП – ПРЕРЕБОТКА

**ФАЗА:** ПП

### СТОЙНОСТНА СМЕТКА РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Стойност без ДДС в лв.
1	Част: Конструктивна	

	- КСС-Фундамент за модулни контейнери за персонал и складове-8бр.	
	- КСС - Настилка - Навес "А" - 3 броя	
	- КСС - Настилка - Навес "Б" - 15 броя	
	- КСС - Навес "А" - 3 броя	
	- КСС - Навес "Б" - 15 броя	
2	Част: Канализация - дъждовни води	
	- КСС №1	
	- КСС №2 - канални връзки	
3	Част: Канализация - битови води	
	- КСС №1	
4	Част: Водоснабдяване	
	- КСС	
5	Част: Електро-Ел.захранване с кабели НН 1кV и нова тръбна PVC мрежа	
	- КСС	
	- КСС - КРШ-1к - 4 броя	
	- КСС - КРШ-2к - 1 брой	
6	Част: Външно осветление	
	- КСС	
7	Част: Конструктивна - Външно осветление	
	- КСС - КРШ-1к - 14 броя	
	- КСС - КРШ-2к - 6 броя	
	- КСС - Фундамент за стълб с Н=4.0м - 11 броя	
	- КСС - Фундамент за стълб с Н=5000мм - 14 броя	
8	Част: Геодезия - вертикална планировка и трасировъчен план	
	- КСС	
9	Част: Пътни работи	
	- КСС	
10	Част: Ландшафтна архитектура	
	- КСС	
		<b>Общо:</b>
		<b>5% непредвидени разходи:</b>
		<b>Стойност без ДДС:</b>
		<b>20 % ДДС:</b>
		<b>ВСИЧКО:</b>

2.

**ОБЕКТ:** "ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА, С.ГОРНИ БОГРОВ,  
РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ" – ВТОРИ ЕТАП – ПРЕРАБОТКА

**ФАЗА:** ТП

## СТОЙНОСТНА СМЕТКА РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Стойност без ДДС в лв.
1	Част: Ландшафтна архитектура	
	- КСС - Модулни контейнери	
	- КСС - Кучешки къщички	
	<b>Стойност без ДДС:</b>	
	<b>20 % ДДС:</b>	
	<b>ВСИЧКО:</b>	

3.

**ОБЕКТ:** "ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА, С.ГОРНИ БОГРОВ,  
РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ – ВТОРИ ЕТАП – ПРЕРАБОТКА

**ФАЗА:** ТП

### СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОБОБЩЕНА РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Стойност без ДДС в лв.
1	Рекапитулация	
2	Рекапитулация - модулни контейнери, кучешки къщички	
	<b>Стойност без ДДС:</b>	
	<b>20 % ДДС:</b>	
	<b>ВСИЧКО:</b>	

Моля да уточните и трите ли сметки трябва да бъдат попълнени. Сметки 2 и 3 не са включени в приложенията на образци в документацията, която е закупена на хартиен носител, необходимо ли е същите /сметки 2 и 3/ да се остойностяват, по какви количества и в кои КСС.

**ОТГОВОР на въпрос №3:**

Виж отговор на въпрос №6 от писмо №СО-2600-7615/01.11.2013г.

**ВЪПРОС №4:**

В проекта за навес „А“ спецификациите и количествата са за три броя навеси на една обща площадка. В количествените сметки за тези количества е записано, че са за един брой навес, което означава, че трябва да се изпълнят три броя тройни навеси. Моля да поясните колко броя навеси ще се изпълняват.

**ОТГОВОР на въпрос №4:**

В т.1 Част : Конструктивна“ „КСС – Настилка – Навес „А“ – 3 броя“ да се чете „КСС – Настилка за Навес „А“ – 3 броя“. Това означава, че трите стоманени навеса се разполагат само върху една настилка.

**ВЪПРОС №5:**

Моля да поясните за какво се отнасят количествата армировка в КСС – ЧАСТ: Конструктивна – Навес „А“ – за фундаменти и/или нещо друго. Потвърдете че тези количества са верни.

	<b>IV.Армировъчни работи</b>	
--	------------------------------	--

1	Ст. АI	kg	2400
2	Ст. АIII	kg	270

**ОТГОВОР на въпрос №5:**

Количеството стомана Ст. А-I не е 2400kg, А 50kg. и се отнася за фундаменти за Навеси „А“

**ВЪПРОС №6:**

Моля да уточните: В количествената сметка за навес „А“ е записано

VII. Мрежи и врати			
1	Мрежи заварени за клетки N8/10x10cm: 500m <sup>2</sup> .	kg	8900

Мрежите от двете страни на клоновете ли се монтират, защото количеството в кг отговаря на 1000m<sup>2</sup>, а не 500m<sup>2</sup>. В детайла за закрепване на мрежата е показано едностранен монтаж. Същото се отнася и за количествената сметка за навес „Б“.

**ОТГОВОР на въпрос №6:**

Заварените мрежи за навес „А“ са за три стоманени навеса, разположени върху една настилка, означено на чертежа като навес „А“. Количеството е 920m<sup>2</sup>, а теглото 7270kg, като е предвидено 10% за снаждане.

Навес „Б“: 385m<sup>2</sup>, или 3040kg, с 10% за снаждане, за един навес от общо 15.

Мрежите са единични и се монтират едностранно, както е показано на съответния чертеж.

**ВЪПРОС №7:**

В проекта по част „Външно осветление – конструктивна“ – фундамент за стълб с Н+5,0м е показана PVC тръба ф110 за преминаване на кабелите, а в количествената сметка не е включена. Моля да уточните трябва ли тази тръба да се включи в КСС и в коя позиция.

**ОТГОВОР на въпрос №7:**

PVC тръба Ø110, с дължина 1m за кабели, се предвижда за всеки фундамент и се прибавя към количествената сметка на фундамент за стълб 5m - 14 броя.

**ВЪПРОС №8:**

Моля, да предоставите детайл на Стоманен стълб за ограда Ø76x5 и h=280 с кълон – в проекта са показани само тези които са с капачка.

**ОТГОВОР на въпрос №8:**

Като неразделна част от настоящето писмо прилагаме детайла.

Заместник кмет на Столична община:



/Мария Бояджийска/

