



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № СД-2600-4330/2/19.06......2013г.

ДО

**Участниците, закупили документация за
Участие в откритата процедура с предмет:
„Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв.
Суходол, район „Овча купел”**

Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпило запитване от участник в гореописаната откритата процедура и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви изпращам следните разяснения:

1. Въпрос: „В документацията на горецитираната поръчка е отбелязано: т.27.11 Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образца съгласно Приложение № 5 и да включва: Срок за изпълнение на обекта, Описание на материалите, които ще се използват в строителството, Елементи на ценообразуване за допълнителни видове работи и Предложение за гаранционен срок за извършените СМР. Предвид, че техническата оферта се поставя в плик 2, моля да потвърдите, че елементите на ценообразуване за допълнителни видове работи следва да фигурират в Приложение 5.

Отговор: Елементите на ценообразуване за допълнителни видове работи следва да фигурират в Приложение №5.

2. Въпрос: „т.27.13. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 6 задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. Приложение № 6. се попълва в съответствие с указанията, посочени в него като участниците посочват поотделно цена за предвидените СМР, цена за непредвидени СМР в размер на 15% от стойността на предвидените, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС.

Направените предложения следва да бъдат обосновани с приложени количествено-стойностни сметки. На оценка подлежи предлаганата обща цена без ДДС, в това число

с включени непредвидени СМР, а в обявлението за обществена поръчка е отбелязано

П.2.1. Общо количество или обем

Строително-монтажните работи следва да се извършват въз основа на технически инвестиционни проекти и количествени сметки – Приложения №№1 и 2 към документацията.

Прогнозна стойност без ДДС 416666 BGN.

Моля да уточните дали в прогнозната стойност се включва и стойността на непредвидените СМР?”

Отговор: В прогнозната стойност се включва и стойността на непредвидените СМР.

3. Въпрос: ЧАСТ: ПСД за АС

3.1. Въпрос: В ПОЗ. IV.1.1 Настилки, Доставка и монтаж на цели стъпални елементи окомплектовка с чело:

- стъпала с дълж. 1.18 м, шир.0.30м и чела с вис.=0.17-бр.17.

- стъпала с дълж. 1.10 м, шир.0.30м и чела с вис.=0.17-бр.16.

Моля, да поясните има ли детайл за тези стъпала, за да видим от какъв материал да се изпълнят стъпалните елементи.

Отговор: Стъпалните елементи окомплектовка с чело са гранитогрес.

3.2. Въпрос: В ПОЗ. IX.3. Разни строителни работи – Доставка и монтаж на стълбищен парапет по архитектурен детайл – 13 м. Моля, да ни предоставите детайла на парапет.

Отговор: Към настоящето писмо прилагаме детайл на стълбищния парапет.

3.3. Въпрос: В ПОЗ. IX.4. Разни строителни работи – Доставка и монтаж на охранителни решетки при прозорци - 433 м². Моля, да ни предоставите детайла за охранителни решетки.

Отговор: Охранителни решетки - Плетена мрежа от поцинкована стоманена тел с PVC – покритие с квадратен отвор от 6 см до 8 см и конструкция от стоманена тръба 40/40 грундирана и боядисана, в растер, съответен на основния растер на дограмата и анкерна група за закрепване.

3.4. Въпрос: В ПОЗ. IX. 8 Разни строителни работи – Доставка и монтаж на козирка пред главния вход – 9 м². Моля да ни предоставите детайла на козирката.

Отговор: Козирка – конструкция от стоманена тръба 40/40, грундирана и боядисана, с анкерна група за закрепване и покритие от поликарбонатни плоскости с присъединителни елементи.

3.5. Въпрос: В ПОЗ. IX.9 Разни строителни работи – Доставка и монтаж на ръкохватки пред прозорци на югоизточна фасада – 22 м. Моля да ни предоставите детайла за ръкохватки пред прозорци.

Отговор: Ръкохватки пред прозорец – стоманена тръба 40/40, грундирана и боядисана, с анкерна група за закрепване.

3.6. Въпрос: В ПОЗ 3.1 Детайл настилка – зала – настилка – зала твърдоеластична, синтетична, трудногорима. Моля да ни предоставите повече показатели за изискванията към тази настилка /дебелина, тегло гр./м², негоримост – коефициент, звукопоглъщане, износоустойчивост и др.

Отговор: Под спортна зала – твърдоеластичен, синтетичен, трудногорим материал с параметри:

- Дебелина на настилката: > 6,5мм

- Тегло на настилка: > 4 кг/кв.м.
- Отскок на топката: > 95% /EN 12235/
- Ударопоглъщане: > 28% /EN 14808/
- Вертикална деформация: 0,8мм /EN 14809/

рулонна PVC (винилова)

4. Въпрос: ЧАСТ СПЕЦИФИКАЦИЯ ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
В ПОЗ 1. – ПЕВП –ф63-м- липсва количество. Моля, да ни предоставите количеството на тръбите.

Отговор: В следствие промяна в изходните данни от „Софийска вода”АД след предаване на проекта, се налага корекция на количествената сметка по част ВиК. Прилагаме коригираната количествена сметка, в която са маркирани промените, а позициите, които са отпаднали са задраскани.

5. Въпрос: В Приложение №5 в образеца за Техническа оферта, присъства т.3 Елементи на ценообразуване. Да остане ли в Плик №2 – т. 3 Елементи на ценообразуване от Техническа оферта.

Отговор: Да.

Приложения:

1. Детайл парапет стълбище
2. Коригирана количествена сметка по част В и К

С уважение,

ИРИНА САВИНА
ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА



ОБЕКТ: Реконструкция на спортна зала и топла връзка към
72 ОУ "Христо Ботев", кв."Суходол", р-н "Овча купел"- СО

СПЕСИФИКАЦИЯ ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ед.м.	количество
1	ПЕВП-ф63	м`	
2	поцинковани тр.-ф2"	м`	70,00
3	Полипропиленови тръби за студена вода - PN16		
	ф20	м`	30,00
	ф25	м`	20,00
	ф32	м`	15,00
	ф40	м`	35+15
4	Полипропиленови тръби за топла вода - PN20		
	ф20	м`	25,00
	ф25	м`	10,00
	ф32	м`	10,00
5	Полипропиленови тръби за топла вода - PN20-Stabi		
	ф20	м`	20,00
	ф25	м`	30,00
	ф32	м`	10,00
	ф40	м`	20,00
6	Топлоизолация		
	Ф22-t10mm	м`	45,00
	Ф27-t15mm	м`	40,00
	Ф35-t15mm	м`	20,00
	Ф42-t20mm	м`	20,00
7	Топлоизолация срещу конденз		
	Ф22-t4mm	м`	5,00
	Ф22-t13mm	м`	25,00
	Ф27-t4mm	м`	5,00
	Ф27-t13mm	м`	20,00
	Ф35-t13mm	м`	15,00
	Ф42-t9mm	м`	15,00
	Ф42-t13mm	м`	25,00
	Ф65-t9mm	м`	70,00
8	Арматури	бр.	8
	СК ф1/2` `	бр.	1
	СК ф3/4` `	бр.	2
	СК ф1` `	бр.	2
	СК ф11/4` `	бр.	1
	СК ф2` `	бр.	2
	СКИ ф11/4` `	бр.	2
	СКИ ф2` `	бр.	1
	ШСК ф1/2` `	бр.	3
	ШСК ф3/4` `	бр.	2
	ШСК ф1` `	бр.	5
	ШСК ф11/4` `	бр.	3
	ОК ф1` `	бр.	1
	ОК ф11/4` `	бр.	1
	ОК ф2` `	бр.	1
	мрежест филтър-ф2"	бр.	1
	балансвентил	бр.	1
	термостат	бр.	3
	обезвъздушител	бр.	2
	водомер-кал.50 / с дистанционно отчитане /	бр.	1

9	Циркулационна помпа-Q=0,21l/s;H=0,23m	бр.	1
10	Смесител за тоалетен умивалник	бр.	1
11	Смесител за тоалетен умивалник-термостатичен	бр.	14
12	Смесител за аусгуст	бр.	1
13	Смесител за душ	бр.	1
14	Смесител за душ-термостатичен	бр.	8
15	Тоалетен умивалник	бр.	14
16	Тоалетен умивалник - /хора с увреждания/	бр.	1
17	WC	бр.	5
18	WC - /хора с увреждания/	бр.	1
19	Душ-кабина	бр.	8
20	Писоар	бр.	1
21	Аусгуст	бр.	1
22	Подвижни ръкохватки	бр.	2
23	ПК-окомплектован	бр.	5
24	Искон	м ³	6,10
25	Пясъчна възглавница	м ³	0,60
26	Пясък	м ³	1,90
27	Обратен насип	м ³	3,60
28	Демонтаж поцинковани тр.	м`	30,00

СПЕЦИФИКАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ед.м.	количество
1	PVC - тръби		
	ф110	м`	50,00
	ф75	м`	5,00
	ф50	м`	45,00
	ф25	м`	10,00
	РО-ф75	бр.	1
	РО-ф110	бр.	8
2	НПВХ - тръби		
	ф110	м`	5,00
	ф160	м`	50,00
	ф200	м`	30,00
3	РО - 160/200	бр.	3
4	РШ - 160/400	бр.	2
5	РШ - D=1,00m;H - до 4m.	бр.	1
6	Водосточни тръби		
	ф100/вътрешен диаметър/	м`	30,00
7	Воронки /с клапан срещу миризми/	бр.	6
8	Авариен барбакан	бр.	3
9	ПС ф50 - рогов	бр.	16
10	ПС 17/17	бр.	1
11	Механичен клапан за заустване на устройства с конденз	бр.	1
12	Противовакуумен клапан	бр.	1
13	Предпазна шапка	бр.	3
14	Ископ	м ³	74,00
15	Пясъчна възглавница	м ³	9,00
16	Пясък	м ³	30,00
17	Обратен насип	м ³	35,00
18	Демонтаж тръбопровод Ф100	м`	10,00
19	Демонтаж тръбопровод Ф50	м`	15,00
20	Демонтаж тръбопровод Ф100 - ВТ	м`	25,00