

ОБОБЩЕНИ КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА 2 БР. ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - НДК

№ по ред	Водовземно съоръжение	Дълбочина, [м]	Кондуктор дължина, [м]	Кондуктор диаметър, до 325[мм]	Експлоатационна колона, диаметър 160[мм]	Цена на дейностите за изграждане на водовземно съоръжение, лв	Цена за изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, лв	Обща цена, лв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТК 1 "СО - Парково пространство - НДК"	80	10	до 325	160			
2	ТК 2 "СО - Парково пространство - НДК"	80	10	до 325	160			
	<b>ОБЩО</b>	<b>160</b>	<b>20</b>					

10% непредвидени

разходи върху

СМР (кол.7)

Общо с 10%

ДДС

ВСИЧКО:

**КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ 80м ТК1 "СО-ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО - НДК", и ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ**

№ по ред	Дейности	Мярка	Обем	Единична цена, лв.	Сума, лв.
<b>I</b>	<b>ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ</b>				
1.	Монтаж на сондажна апаратура и направа на угаителна система	м <sup>3</sup>	6		
2.	Моторно сондиране с диаметър до 395 мм, с последващо спускане и циментиране на кондукторна колона Ф 325мм: от 0м до 10м	м	10		
3.	Моторно сондиране с Ф до 295 мм на дълбочина от 10м до 80м	м	70		
4.	Изграждане на сондажен кладенец с PVC колона Ф160/9,6мм с гравийна засипка Ф 4-8мм в задтръбното пространство	м	80		
5.	Ерлифтно почистване на новоизградения ТК1	м	80		
6.	Опитно водочерпене с потопяема помпа със захранване от независим източник – 9 бр.машино-смени (72 часа) с проследяване възстановяването на водната ниво	бр.	9		
7.	Изследване на водни проби – пълен химичен анализ, агресивност на водите, радиоактивност и микробиология	бр.	2		
8.	Обобщаване на резултатите от проучванията и изготвяне на окончателен хидрогеоложки доклад с определяне на ресурсите и проект за добив от подземни води.	бр.	1		
	<b>ОБЩА СУМА:</b>				<b>0,00</b>
	<b>Непредвидени разходи:</b>				
	<b>ДДС:</b>				
<b>II.</b>	Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г	бр.	1		
	<b>Крайна сума без ДДС</b>				<b>0,00</b>

**КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ 80м ТК 2 "СО-ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО - НДК", и ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ**

№ по ред	Дейности	Мярка	Обем	Единична цена, лв.	Сума, лв.
<b>1</b>	<b>ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ</b>				
1.	Монтаж на сондажна апаратура и направа на утаителна система	м <sup>3</sup>	6		
2.	Моторно сондиране с диаметър до 395 мм, с последващо спускане и циментиране на кондукторна колона Ф 325мм: от 0м до 10м	м	10		
3.	Моторно сондиране с Ф до 295 мм на дълбочина от 10м до 80м	м	70		
4.	Изграждане на сондажен кладенец с PVC колона Ф160/9,6мм с гравийна засипка Ф 4-8мм в задтръбното пространство	м	80		
5.	Ерлифтно почистване на новоизградения ТК2	м	80		
6.	Опитно водочерпене с потопяема помпа със захранване от независим източник – 9 бр.машино-смени (72 часа) с проследяване възстановяването на водната ниво	бр.	9		
7.	Изследване на водни проби – пълен химичен анализ, агресивност на водите, радиоактивност и микробиология	бр.	2		
8.	Обобщаване на резултатите от проучванията и изготвяне на окончателен хидрогеоложки доклад с определяне на ресурсите и проект за добив от подземни води.	бр.	1		
	<b>ОБЩА СУМА:</b>				<b>0,00</b>
	<b>Непредвидени разходи:</b>				
	<b>ДДС:</b>				
<b>II.</b>	Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г	бр.	1		
	<b>Крайна сума без ДДС</b>				<b>0,00</b>