

ОБЕКТ: Стопански сгради ползвани от ОП "Паркове и градски градини", намиращи се в Южен парк III

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	Ед. м.	Количество	Ед. цена лв.	Стойност лв.
I. ПОКРИВ - Стопанска сграда (Дърводелна и битови помещения)					
1	Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове	м ²	76		
2	Демонтаж на хидроизолация по покрив, вкл. почистване, обезпрашаване, сваляне на отпадъците от покрива, натоварване и извозване на разтоварище	м ²	242		
3	Демонтаж, доставка и монтаж на водоприемници	бр.	8		
4	Доставка и полагане на пароизолационно фолио	м ²	242		
5	Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 8см., коеф. на топлопреминаване 0,03 W/m ² K по покрив	м ²	242		
6	Армирана циментова замазка върху топлоизолация по покрив, съобразена с наклоните с око 10/10 - ф5,5мм	м ²	242		
7	Доставка и полагане на два пласта румонна битумна мембрана (хидроизолация), като горния пласт е с минерална посипка - защита от слънчеви лъчи	м ²	242		
8	Доставка и монтаж ламаринена обшивка по бордове с поцинкована ламарина 0,5мм скопчана на двоен фалц	м ²	76		
9	Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби	м	24		
		ОБЩО:			
		10% непредвидени:			
		ВСИЧКО /без ДДС/:			

II. ПОКРИВ - масивна сграда					
1	Сваляне на стари керемиди и капаци	бр.	2470		
2	Демонтаж на ламаринена обшивка	м ²	20		
3	Демонтаж на летвена обшивка по покрив	м ²	180		
4	Демонтаж на хидроизолация по покрив	м ²	10		

5	Демонтаж компрометирана дъсчена обшивка	м 2	140		
6	Демонтаж олуци, водосточни тръби и казанчета	м	96		
7	Демонтаж челни дъски	м	62		
8	Демонтаж, доставка и монтаж на дървена конструкция	м 3	9.6		
9	Доставка и монтаж на битумна мушама с дебелина 2 мм (не черна хартия)	м 2	180		
10	Вароциментова мазилка по комини		10		
11	Доставка и монтаж ламаринена обшивка по капандури, комини, подолучена пола и стреха по наклона с подцинкована ламарина 0,5 мм скопчана на двоен фалц	м 2	28		
12	Доставка и монтаж на нови керемиди и капаци	м 2	180		
13	Доставка и монтаж челни дъски, вкл. Боядисване с корабен лак	м 3	1.9		
14	Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина	м 2	56		
15	Доставка и монтаж водосточни казанчета	бр.	6		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби	м	58		
17	Доставка на минерална вата 10 см. И монтаж в междурубрието на покривната конструкция, вкл. ПДЧ	м2	140		
18	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка под стрехи, вкл. боядисване с корабен лак	м 3	0.9		
19	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле.	м2	180		
20	Почисване и извозване на строителни отпадъци	м 3	18		
21	Проектиране, доставка и монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие R- 60 м.	бр.	1.00		
	ОБЩО:				
	10% непредвидени				
	ВСИЧКО /безДДС/				

ОБЩО:
ДДС:
ВСИЧКО /с ДДС/