

П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА МАЛКА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА набира оферти за извършване на:

„Аварийен ремонт на канализационна система в сутерена на сградата, подови сифони и принудителна вентилация в санитарните възли в източното крило на сградата на Столична община, намираща се на ул. „Московска” № 33”.

1. Ремонтът включва подмяна на остарели и дефектирали канализационни тръби във втори сутерен и цялостен ремонт на тоалетната в първи сутерен, изпълнение на принудителна вентилация и подови сифони в тоалетните на източното крило на сградата на „Московска” № 33.

2. Участниците трябва:

2.1. Да бъдат вписани в „Централен професионален регистър на строителя” за строежи от първа група, съгласно чл.5, ал.1, т. от ПРВВЦПРС и втора категория по чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС;

2.2. Да имат сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството; ISO 14001: 2004 – система за управление на околната среда; BS OHSAS 18001 – система за управление на здравето и безопасността при работа.

3. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 17:00 ч. на 27.02.2012 г. на ул. „Московска” №33, фронт-офис.

Приложение: 1. Административни сведения.

2. Количествени сметки.

3. Ценово предложение.

ВРИД СЕКРЕТАР НА СО:


(С. Ерменков)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ**1. Наименование на участника**

.....
.....

2. Адрес

.....

(град, код, улица №)

телефон:

факс:

E-mail:

3. Паспортни данни на ръководителя/пълномощника

лична карта №, издаден/а на

от.....

телефон :

4. Лице за контакти:

.....

(име, длъжност)

5. Обслужваща банка :

....., КЛОН:

ВІС код:

ІВАН сметка:

ДДС сметка:

титуляр на сметката:

6. БУЛСТАТ

7. Данъчен номер.....

Дата:

Подпис и печат:

(име, длъжност)

ОБЕКТ: Ремонт на канализационната система и тоалетна в сутерена на сградата на Столична Община, ул. "Московска" № 33

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	ЧАСТ	Стойност лв. без ДДС
1	Част "АС"	
2	Част "В и К"	
	ОБЩО:	
	20% ДДС:	
	ВСИЧКО:	

Фирма:
/подпис и печат/

ОБЕКТ: Ремонт на канализационна система и тоалетна в сутерена на сградата на ул. "Московска" № 33 - по Протокол от 06.07.2011 год.

ЧАСТ: АС

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	Ед. м	Количе- ство	Ед.цена лв.	Стойност лева
1	Демонтаж на фансови плочки, вкл.основа	м ²	7		
2	Изчукване на вароциментова мазилка	м ²	8		
3	Демонтаж на врата	бр.	1		
4	Полагане на вароциментова мазилка	м ²	8		
5	Полагане на циметова замазка за наклон	м ²	2		
6	Доставка и монтаж на фаянсови плочи I-во качество, вкл.PVC ланси	м ²	10		
7	Доставка и монтаж на теракотни плочи - релеф	м ²	2		
8	Доставка и монтаж на окачен таван - влагоустойчив	м ²	2		
9	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	8		
10	Боядисване с латекс, вкл.грунд	м ²	8		
11	Доставка и монтаж на AL врата 80/200, бяла, пълнеж термопанел, секретна брава, вкл.уплътняване и укрепване	бр.	1		
12	Направа на лампен излаз до 4 м с проводник тип ПВВМ 3x1,5 скрито под мазилка	бр.	1		
13	Доставка и монтаж ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	1		
14	Доставка и монтаж "бански" аплик	бр.	1		
	ВСИЧКО:				
	20 % непредвидени:				
	ОБЩО:				

Фирма:

/подпис и печат/

ОБЕКТ: Ремонт на канализационната система и тоалетна в сутерена на сградата на СО на ул. Московска 33 - по Протокол от 06.07.2011г.
ЧАСТ: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед. цена лв.	Стойност лв.
А. ДЕМОНТАЖ					
1	Демонтаж на канализационни каменинови тръби до Ф 150	м	20		
2	Демонтаж на канализационни PVC тръби до Ф 110	м	5		
3	Демонтаж тоалетна чиния, комплект с казанче	бр.	1		
4	Демонтаж на мивка, вкл. канелка	бр.	1		
5	Демонтаж на водопроводни лопинковани тръби до Ф 2"	м	20		
6	Разбиване механизирано на бетон - с ел. къртач	м ³	2		
7	Извозване на строителни отпадъци на 15 км, вкл. натоварване и БЗМ	м ³	3		
Б. ДОСТАВКА И МОНТАЖ					
1	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 110/3,2 мм с фасонни части и скоби за закрепване	м	20		
2	Също, но Ф 50	м	5		
3	Доставка и монтаж на РО Ф110 от PVC	бр.	1		
4	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат, вкл. сифон	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия за тоал. мивка	бр.	1		
6	Доставка и монтаж тоалетна чиния със задно оттичане, вкл. тоалетна дъска, ниско промивно PVC казанче, мека водопроводна връзка и СК и гофрирана връзка Ф110	бр.	1		
7	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 - рогов със странично оттичане	бр.	1		
8	Направа на улеи 10/10 в пода с възстановяване	м	2		

9	Също, но в тухлен зид	м	5		
10	Пробиване на отвори 15/15 в тухлен зид с възстановяване	бр.	6		
11	Също, но 15/15 в бетонова плоча 20 см	бр.	2		
12	Направа на връзка със съществуваща канализация	бр.	2		
13	Изпитване на канализацията	м	25		
14	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 20/PN20, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	15		
15	Доставка и монтаж на СК Ф 20, РР - за студена вода	бр.	1		
16	Също, но за топла вода	бр.	1		
17	Пробиване на отвори 10/10 в тухлен зид с възстановяване	бр.	5		
18	Хидравлична проба на инсталацията	м	15		
19	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от полиетиленова пяна - Ф22/10 мм	м	15		
20	Направа на улеи в тухлен зид 5/5 см с възстановяване	м	10		
21	Направа на връзка със съществуващ водопровод	бр.	2		
22	Реконструкция на съществуваща канализационна шахта (разбиване дъно и оформяне на нова кюнета)	бр.	1		
	ОБЩО:				
	20% непредвидени:				
	ВСИЧКО :				

Фирма:

/подпис и печат/

ОБЕКТ: Ремонт на тоалетните в източното крило на сградата на СО, ул.
"Московска" № 33

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	По части:	Стойност лв.
1	"АС" и "В и К"	
2	"Вентилация"	
	ВСИЧКО:	
	20% непредвидени:	
	ОБЩО без ДДС:	
	20% ДДС:	
	ОБЩА СТОЙНОСТ с ДДС:	

ОБЕКТ: Ремонт на тоалетните в източното крило на сградата на СО, ул.
 "Московска" № 33
 ЧАСТ: АС и В и К

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	Ед. м.	Количество	Ед. цена лв.	Стойност лв.
ЧАСТ "АС"					
1	Направа на вароциментова мазилка	м ²	6		
2	Демонтаж и направа на фаянсва облицовка	м ²	10		
ЧАСТ "В И К"					
1	Демонтаж на PVC тръби до Ф 110	м	15		
2	Демонтаж на моноблок	бр.	19		
3	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 110 с фасонни части	м	20		
4	Доставка и монтаж на Ф 50	м	30		
5	Доставка и монтаж на ПС Ф 50	бр.	26		
6	Доставка и монтаж на моноблок (при необходимост)	бр.	10		
7	Направа на улеи 10/10 в пода с възстановяване	м	30		
8	Пробиване на отвори 10/10 в тухлен зид с възстановяване	бр.	13		
9	Пробиване на отвори 15/15 в бетонова плоча 20 см + възстановяване	бр.	13		
10	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5		
11	Разбиване на теракотни плочки	м ²	36		
12	Разкъртване на бетонова настилка 15 см с къртач	м ²	6		
13	Направа на тесен изкоп с ширина до 0,80 см ръчен	м ³	17		
14	Обратно засипване и трабмоване на пластове	м ³	2		
15	Доставка и полагане на пясъчно легло с h= 10 см	м ³	1		
16	Възстановяване на бетонова настилка с d=10 см	м ²	6		
17	Възстановяване на теракотни плочки, вкл.демонтаж и монтаж	м ²	36		
18	Демонтаж на каменинови тръби	м	10		
19	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 160 (дебелостенни) за канал	м	10		
20	Разбиване на тухлена зидария и възстановяване	м ²	6		
ОБЩО:					

Фирма:

/подпис и печат/

ОБЕКТ: Ремонт на тоалетните в източното крило на сградата на СО, ул.
"Московска" № 33
ЧАСТ: Вентилация

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	Ед. м.	Количе- ство	Ед. цена лв.	Стойност лв.
1	Пробиване отвори 15/15 см в 1 тухла	бр.	16		
2	Възстановяване около отвори, вкл.латекс	бр.	16		
3	Доставка и монтаж на осев степен вентилатор 60 м3/ч	бр.	10		
4	Доставка и монтаж на НЖР 200/200	бр.	7		
5	Доставка и монтаж на въздуховод Ф 110 (флексибъл)	м	15		
6	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване	кг	10		
7	Доставка и монтаж на сериен ел.ключ	бр.	10		
8	Доставка и монтаж на ел.кабел за връзка от сериен ключ до осев вентилатор	м	25		
9	Доставка и монтаж на гипсокартон - система кнауф	м ²	10		
10	Латекс върху гипсокартон	м ²	10		

Фирма:

/подпис и печат/