



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № 2600-35/11/11 / 10.062011г.

ДО

**Участниците, закупили документация за
Участие в открита процедура с предмет:
„Основен ремонт на Транспортен възел "Надежда"**

Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпило запитване от участник в гореописаната открита процедура и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви изпращам следните разяснения:

- Въпрос:** Кой тип шини за единична предпазна ограда да предвидим при изготвяне на офертната документация?
Отговор: Типът на ЕПО трябва да отговаря на БДС EN 1317-2.
- Въпрос:** Мост 11, позиция от КС № 8 „Ремонт на прилежащи подпорни стени”. Уточнете до къде надлъжно да се предвиди ремонта. В Количествените сметки на останалите съоръжения не е предвиден ремонт на прилежащи подпорни стени и отводнителни канавки зад стените – моля потвърдете.
Отговор: В Количествената сметка проектантът е посочил квадратура /м²/ за „Ремонт на прилежащи подпорни стени”. Предвиденият ремонт е само в компрометираните участъци и затова не е уточнена каква е дължината на подпорната стена, която е предвидена за ремонт.
- Въпрос:** Моля потвърдете единичната мярка за позиция „Почистване на речното корито”.
Отговор: Единичната мярка за позиция „Почистване на речното корито” е м² /квадратни метри/.
- Въпрос:** Етап VI не предвижда хоризонтална маркировка – моля потвърдете.
Отговор: Потвърждавам, етап VI не предвижда хоризонтална маркировка.

5. **Въпрос:** В Количествените сметки за съоръженията фигурират позиции „ПБЗ” и „Авторски надзор”. Следва ли да бъдат остойностени?

Отговор: Позициите „ПБЗ” и „Авторски надзор” не следва да бъдат остойностени.

6. **Въпрос:** Моля потвърдете единичната мярка за позиция „Разваляне на предпазен бетон” и позиция „Демонтиране на тротоар от бетонови плочи и превоз на депо”.

Отговор: Единичната мярка на позиция „Разваляне на предпазен бетон” е м² /квadratни метри/.

Единичната мярка на позиция „Демонтиране на тротоар от бетонови плочи и превоз на депо” е м² /квadratни метри/.

7. **Въпрос:** Моля уточнете размера на плочите и бордюрите за тротоара в сметка 2 „Пътни работи” на релсов път, както и на пясъчна основа или на замазка да бъде изпълнен.

Отговор: В част „Пътни работи” на релсов път, да се остойностява за средни бетонови бордюри 18/35/100 и бетонови плочи 40/40/5 см върху вароциментова разтвор.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ”:
/Вартануш Задикян /**

Изготвил:
В. Зоровска

