Стадион "Славия"

Могат да се направят следните най-спешни препоръки към стадиона:

1. Необходимо е фирмата изготвила Техническия паспорт да даде становище „Дали е годен стадиона за провеждане на състезания включително и за двете зали /баскетбол и волейбол/?";
2. Да се направи повторен мониторинг на обекта;
3. Констатациите направени в „Техническия паспорт" не са изпълнени, а са изпълнявани текущи и аварийни ремонти;
4. Всички строителни дейности да се извършат след изготвяне на Технически паспорт и одобряването му от оторизираните органи, като се спазват предписанията препоръчани в него;
5. За провеждане на нормални спортни мероприятия е необходимо да се изградят достатъчно на брой вътрешни и външни санитарни възли за зрителите;
6. Да се осигури двойно захранване на обекта с електричество с автоматично включване на резервното захранване АВР(автоматично включване на резерва);
7. Да се ремонтират трибуните, като се изгради нов бетонен под, монтиране на нови седалки, изграждане на разделителни огради между секторите;
8. Вътршните огради разделящи трибуните от игралното поле да бъдат изградени с необходимата височина и здравина с изключение на средната част от сектор „В" и на блока за правостоящи в сектор „Г"/;
9. Да се изградят аварийни изходи към игралното поле, под всеки пътеход на трибуните;
10. Да се монтират съоръжения за поединично влизане на зрители, които да отговарят на техническите изисквания;
11. Да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела на втория етаж на сградата под сектор «А»;
12. Да се монтира предпазен парапет над сектор «А»;
13. Да бъде изградена система за видеонаблюдение с по-добри технически параметри и с възможност за управление, позволяваща по ефективното й използване по предназначение;
14. Да се поставят допълнителни видеокамери позволяващи наблюдение на територията около стадиона, по входовете и мобилизирани камери за трибуните;
15. Да се обособи помещение за работа със задържаните лица;
16. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с чл.18, ал.2 и приложение 5 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
17. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
18. Да се изчисти вътрешното тревно пространство;
19. Да се премахнат или да се оградят плодните дръвчета на стадиона;
20. Да се подменят счупените седалки на сектор „А";
21. Над всеки евакуационен изход, за евакуационни стълбища и по евакуационния път е необходимо да се осигури осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx в съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела;
22. В баскетболната зала и над евакуационните изходите във волейболната зала да се монтира евакуационно осветление при спазване на изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП във връзка с чл.14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
23. Вътрешният пожарен кран във волейболната зала да се окомплектова с шланг и струйник при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с чл.22, ал.2 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

В тази връзка, Комисията изразява следното становище:

1. На съоръжението могат да се провеждат състезания с присъствие на публика с изключение на «рискови» мачове;
2. Поради липса на АВР (автоматично включване на резерва) състезания с присъствие на публика могат да се провеждат, само в светлата част на деня;
3. След приключване на футболния сезон, следва да се преустанови използването му и да се започнат спешни ремонтни дейности (същите могат да се извършват и към момента, при условие, че не застрашават сигурността на зрителите и длъжностните лица по време на мероприятия);