СИТУАЦИЯ М 1:500

ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ф90 ПЕВП ,L=497,5м , Q= 5,5 l/s, V= 1,12 m/s , J= 0,0161

съществуващ път - публична общинска собственост

ЛЕГЕНДА

- СЪЩЕСТВУВАЩ ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД
- НОВОПРОЕКТИРАН ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД
- СВО ПО ДРУГ РП
- ПХ70/80 , СК
- ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД ПО ДРУГ РП
- СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПЪТ
- ПЪТ ПО РП- II ЕТАП
- ГРАНИЦА НА ИМОТИ
- СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕЛ. КАБЕЛИ
- НОВИ ЕЛ. КАБЕЛИ

КООРДИНАТНА СИСТЕМА-1970 Г.
ВИСОЧИННА СИСТЕМА-БАЛТИЙСКА

КООРД.	В 1	В 2	т.1	В 3	В 4	В 5	т.2	т.3	т.4	т.5
	върхове и точки по трасето на водопровода									
X	4604034.262	4604032.238	4604032.233	4604610.811	4604035.765	4604039.544	4604055.938	4604064.659	4604089.96	4604107.654
Y	8514585.474	8514574.601	8514571.588	8514568.622	8514566.678	8514556.442	8514562.634	8514565.537	8514572.19	8514575.211

КООРД.	т.6	т.7	т.8	т.9	т.10	т.11	т.12	т.13	т.14	т.15	В 6
	върхове по трасето на водопровода										
X	4604127.343	4604188.261	4604216.836	4604258.694	4604295.067	4604310.960	4604396.540	4604414.317	4604427.879	4604464.486	4604499.085
Y	8514577.497	8514582.170	8514583.854	8514586.848	8514588.404	8514588.129	8514593.788	8514595.222	8514597.422	8514604.793	8514611.759

З А Б Е Л Е Ж К И

1. Да се извика оторизирано лице за даване на строителна линия.
2. Да се направят шурфове по трасето на новопроектирания водопровод, с цел установяване точното местоположение на всичко подземни проводи и съоръжения, които пресичат трасето на новопроектираните водопроводи. Без такова проучване, както и без присъствието на представители от "Софийска вода" АД, СК"Електроснабдяване", "Топлофикация" София" АД, "Пътна сигнализация" и ВИВА-КОМ" строителството не може да започне!
3. За всички съществуващи ел. и т.т. кабели, които пресичат трасето на водопровода са приложени детайли за укрепяване ми.
4. По време на строителството изкопите да се оградят с предпазна ограда поставена извън обрушващата се призма. Да се поставят сигнализация (светлинна през нощта) и да се спазват всички мерки по охрана на труда и безопасността на движението.
5. В близост до подземните проводи и съоръжения да се работи внимателно на ръка!
6. Преди започване на строителството на водопровода , да се направи шурф за разкриването на съществуващия водопровод 80 ет. При различие в показаното в настоящия проект ,да се извика проектанта на място за даване на указания.
7. Новопроектирания водопровод да се изпълни от добре трамбована баластра до постигане на 98% от стандартната плътност (1.68 т/м³), които се доказва чрез вземане на проба.
8. Обратната засипка да се изпълни от добре трамбована баластра до постигане на 98% от стандартната плътност (1.68 т/м³), които се доказва чрез вземане на проба.
9. Да се осигури минимално покритие 1.5 м над водопровода
10. Задължително да се да се насипе пясък 0.2 м над и 0.15 м под водопровода от ПЕВП.
11. При строителството на новите водопроводи да се спазват предписанията на фирмата производител като основно внимание се обърне на атмосферните условия и температурата при извършване на заваряване при полагане на тръби от ПЕВП
12. Оразмерителните данни са отразени в надлъжният профил.
13. Всички забележки от ситуацията и работните чертежи да се считат за неразделна част от обяснителната записка към настоящият работен проект.
14. При необходимост от промени по настоящият работен проект, да се уведомим проектанта за вземане на решение.

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
ГЕОДЕЗИЯ	ТЕХН. Н. КАСАБОВ	
ПЪТНИ РАБОТИ	ИНЖ. Д. ВИКТОРОВ	
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ	ТЕХН. Д. ДИМОВА	
КОНСТРУКЦИИ	ИНЖ. К. ГОЧЕВ	
ПБЗ	ИНЖ. Л. ТРЕЛИНЧЕВА	

ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“
София 1209, ж.к. Зона Б-19, ул. **„Димитър Петков“**, бл. **15-Б**, вх. **Б**, ет. **3**,
тел.: **02 929 81 51**, факс: **02 929 41 51**, е-поща: **sofiaproekt@gmail.com**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЕКТ:	ПРИЕМ ЗА БЕЗОПАСНИ/ЕВИ ЛИЧЕТА В С. "ГОРНИ БОГРОВ", РАЙОН "ХЕРМИКОВЦИ" – ВЪНШНИ ВРЪЗКИ – I ЕТАП
ПОДОБЕКТ:	УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф90 ПЕВП
ЧАСТ:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЧЕРТЕЖ:	СИТУАЦИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф90ПЕВП
ИМЕ НА ФАЙЛ:	01.SITUACIA_VODS.-KUHE_POSL.DWG

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС		
ПРОЕКТАНТ:	ст.Л.КАРАЛЕЕВА		КОД:	12038_М
Р-Л СЕКТОР:	ИНЖ. Г. ГРЕВА		ФАЗА:	ТП
Р-Л АТЕЛИЕ:	ИНЖ. Т.ИВАНОВА		МАЩАБ:	1:500
ОТГОВОРНИК ОБЕКТ:	ПАРД. АРХ. Б. ДОНЧЕВА		ЧЕРТЕЖ No:	1 ОТ ОБЩО 12
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА		ЛИСТ No:	1 ОТ ОБЩО 1
ДИРЕКТОР:	ИНЖ. СТ. БРАДВАРОВА		РЕДАКЦИЯ:	0
			ДАТА:	М. 09, 2012 Г.