

### Количествено-стойностна сметка

Столична община - район Възраждане					
Обект : 91 НЕГ "Проф. К. Гълъбов", район Възраждане					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>Част: Водоснабдяване и канализация</b>				
	<b>Вътрешен водопровод</b>				
1	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Ф1/2"	м	218		
2	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Ф3/4"	м	18		
3	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Ф1"	м	14		
4	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Ф 2"	м	70		
5	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	бр.	25		
6	ДЕМОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	1		
7	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОМЕР	бр.	1		
8	ДЕМОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН	бр.	45		
9	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА D 20 , В Т. Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	м	132		
10	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА D 25 В Т. Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	м	10		
11	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА D 32 В Т.Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	м	6		
12	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА D 40 В Т.Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	м	2		
13	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ф 50 ММ В Т. Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	м	10		
14	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА D20 В Т. Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	м	86		
15	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА D25 В Т. Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	м	8		
16	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА D32 В Т. Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	м	8		
17	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АЛУМИН. ВЛОЖКА ф50 В Т. Ч. ФИТИНГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	бр.	7		
18	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2"	м	51		
19	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	7		
20	ШИБ.КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	8		
21	ШИБ.КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1		
22	ШИБ.КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	2		
23	СК ПОЛИПРОПИЛЕН Ф20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	26		
24	СК ПОЛИПРОПИЛЕН Ф25	бр.	2		
25	МИКРОПОРЕСТА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф1/2 - 22x10	м	218		
26	МИКРОПОРЕСТА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф3/4 <sup>mm</sup> - 28x10	м	18		
27	МИКРОПОРЕСТА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф1" 35/10	м	14		
28	МИКРОПОРЕСТА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф 1 1/4" - 42/10	м	2		
29	МИКРОПОРЕСТА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф1 1/2" 52/10	м	17		
30	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	25		
31	ПОЛУПОРЦ.ТОАЛУМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ	бр.	25		
32	ДУШ БАТЕРИЯ БЕЗ ЧУЧУР С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	1		
33	ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНИ МАРКУЧИ	бр.	8		
34	ДОСТАВКА НА СТРУНИК СЪС СК	бр.	8		
35	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3"	бр.	1		
36	ФИЛТЪР Ф2"	бр.	1		
37	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 2"	бр.	1		
38	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 2" 30МЗ/ЧАС	бр.	1		
39	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1		
40	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	1		
41	ФИЛТЪР 1 1/2"	бр.	1		
42	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	1		
43	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1 1/2" 20МЗ/ЧАС	бр.	1		
44	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	1		
45	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф200ММ	100 м.	3,2		
46	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	320		
	<b>Всичко част "В и К"</b>				

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
	<b>Част: Електро</b>				
1	Демонтаж контакт двоен	бр.	80		
2	Демонтаж кабел ПВВ 2x1.5мм2	бр.	2600		
3	Демонтаж кабел ПВВ 2x2.5мм2	бр.	1400		
4	Демонтаж табло мерене	бр.	1		
5	Демонтаж РТ салон	бр.	1		
6	Демонтаж РТ етажни	бр.	4		
7	Демонтаж ГРТ	бр.	1		
8	Доставка и монтаж на ключ	бр.	74		
9	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	29		
10	Доставка и монтаж на ключ двоен	бр.	14		
11	Доставка и монтаж на контакт единичен	бр.	78		
12	Доставка и монтаж на контакт двоен	бр.	87		
13	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5 скрито в гофрирана тръба	м	3200		
14	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2.5 скрито в гофрирана тръба	м	1650		
15	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x10 скрито в PVC тръба	м	30		
16	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø18 в т.ч. улей и възстановяване	м	3000		
17	Доставка и монтаж на PVC тръба Ø50	м	25		
18	Доставка и монтаж на мълниеприемен проводник С-50	м	80		
19	Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина	м	10		
20	Доставка и монтаж на стойка за парков осветител - Н=5тп	бр.	8		
21	Доставка и монтаж Главно Разпределително Табло	бр.	1		
22	Доставка и монтаж Разпределително Табло 2 етаж	бр.	1		
23	Доставка и монтаж Разпределително Табло 3 етаж	бр.	1		
24	Доставка и монтаж Разпределително Табло 4 етаж	бр.	1		
25	Доставка и монтаж мълниеприемен прът	бр.	5		
26	Доставка и монтаж ревизионна кутия	бр.	6		
27	Доставка и монтаж заземителен кол	бр.	6		
28	Направа на изкол- 0.80/0.40м. в почва III категория, със зариване и трамбоване - ръчен	м <sup>2</sup>	28		
29	Доставка и монтаж звънец алармен	бр.	9		
30	Измерване съпротивлението на контура "фаза – нула"	бр.	163		
31	Измерване преходно съпротивление	бр.	6		
				<b>ОБЩО :</b>	
				<b>Непредадени 10% :</b>	
				<b>Всичко без ДДС :</b>	
				<b>ДДС 20% :</b>	
				<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС :</b>	

Дата .....

Подпис .....

печат