

**ОБЕКТ: ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ЗА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА
ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. СОФИЯ**

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ФАЗА: РП

**СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

№	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Стойност без ДДС в лв.
1	Част: "Конструктивна"	
	- КСС - Табела за стълб	
	- КСС - Табела със стойки	
	Стойност без ДДС:	
	20 % ДДС:	
	ВСИЧКО:	

**ОБЕКТ: ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ЗА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ
ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. СОФИЯ**

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ФАЗА: РП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за Табела за стълб

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. м.	Количе- ство	Ед.цена лв.	Стойност лв.
	I.Стоманени табели				
1	Стомана за табела	kg	27		
2	Минизиране и боядисване-двукратно	m ²	3		
3	Интензивно фолио 700x1000mm 2 бр.	m ²	1,4		
4	Текстообработка на надпис.	бр.	2		
5	Печат върху интензивно фолио	бр.	2		
	Общо за 1бр.:				
	Общо за 6 бр.:				

ОБЕКТ: ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ЗА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА
ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. СОФИЯ

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ФАЗА: РП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за Табела със стойки

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. м.	Количе- ство	Ед.цена лв.	Стойност лв.
	I.Земни работи				
1	Изкопни работи	m ³	0,6		
	II.Кофражни работи.				
1	Обикновен кофраж в основи и страници	m ²	1,52		
	III.Бетонови работи				
1	Бетон В-20 за фундаменти	m ³	0,312		
1	Подложен бетон В-12.5	m ³	0,12		
	IV.Армировъчни работи				
1	Ст. АІ	kg	17,0		
	V. Изолационни работи				
1	Минизиране и боядисване-двукратно	m ²	3,0		
2	Интензивно фолио 700x1000mm 1 бр.	m ²	0,7		
3	Текстообработка на надпис.	бр.	1		
4	Печат върху интензивно фолио	бр.	1		
	VI.Стоманени профили за табели				
1	Стомана за табела	kg	36		
2	Стомана за планки	kg	22		
3	Анкери	kg	4,6		
	Общо за 1 бр.:				
	Общо за 6 бр.:				