

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	СМР	Стойност /лева/
1	Част АС и ВиК- преустройство на 1 етаж- блок „С”	
2	Част АС и ЕЛ- преустройство на помещения 14; 15; 16 и 17 в сутерена на Блок "С" за санитарен блок	
3	Допълнение към стойностна сметка на ДКЦ 25	
	Общо СМР	
		ОБЩО без ДДС
		ДДС
	КРАЙНА СУМА	

Възложител: Столична община

Изпълнител:

Инвеститорски контрол:

Обект: Преустройство и основен ремонт на първи етаж и част от сутерена на Блок "С" от сградата на "ДКЦ XXV – СОФИЯ" ЕООД за ХОСПИС

Местонахождение: гр. София, ул. "Свето Преображение" № 20

Част: Архитектурно-строителна и В и К

Подобект: Преустройство на първи етаж от Блок "С" в хоспис

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Проектиране и експертизи	Вид СМР	м-ка	к-во	ед. Цена	Стойност - лв.
	Изготвяне на проект за реконструкция и ремонт на първи етаж и 4 пом. от сутерена на крило "С" -части: "Архитектурна"; "В и К"; Електро/само за сутерените помещения/ "Пожароизвестителна инсталация"		бр.	1		
2	Инвеститорски контрол		бр.	1		
3	Строителен надзор		бр.	1		
	Демонтажни работи					
1	Демонтаж на съществуващата "В и К" инсталация", водопроводна арматура и санитарен фаянс		м'	98,00		
2	Разбиване на преградни стени ½ тухла		м3	10		
3	Разбиване на съществуващите подови настилки		м2	240		
4	Демонтаж на осветителни тела		бр.	40		
5	Демонтаж на фаянс по стени		м2	86		
6	Демонтаж на теракот в санитарни помещения		м2	16		
7	Демонтаж на балатум от кабинетите		м2	340		
	Зидарски работи					
1	Преградни стени от газобетонни блокчета с дебелина 125 мм.		м2	41		
2	Преградни стени - тип "Кнауф" / гипсокартон /		м2	27		
	Изграждане на В и К инсталация и оборудване					
1	Изграждане на инсталация за топла и студена вода с РРр ф20		м'	36,00		
2	Изграждане на канализационна инсталация PVC ф 50		м'	22,00		
3	Доставка и монтаж на санитария		бр.	5		
4	Доставка и монтаж на водопроводна арматура		бр.	5		
	Вътрешни ремонтно-довършителни работи					
1	Настилка от теракотни плочи на лепило		м2	240		

№	Вид СМР	м-ка	к-во	ед. Цена	Стойност - лв.
2	Фаянсова облицовка по стени	м2	29,2		
3	Доставка и монтаж на прозорци 90/210 - PVC едностранно отваряеми	бр.	44		
4	Доставка и монтаж на прозорци 90/210 - PVC двустранно отваряеми	бр.	19		
5	Окачен таван "Амстронг" в санитарните възли	м2	23		
6	Шпакловка по стени и тавани	м2	560,00		
7	Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани	м2	1664,00		
8	Боядисване с бланна боя на вътрешни врати - двукратно	м2	46,00		
9	Доставка и монтаж на врати 75/200 PVC-дограма в санитарните помещения	бр.	6		
10	Доставка и полагане на гумирана настилка в стаи и кабинети	м2	340		
11	Доставка и монтаж на подова настилка линолеум	м2	35,00		
12	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	46,00		
13	Доставка и монтаж на пожароизвестителна инсталация	бр.	1		
14	Изсяяне и извозване на строителни отпадъци	м3	26,00		
				ОБЩО:	0
				10% непредвидени	0
				ОБЩО:	0
				ДДС	0
				ОБЩО с ДДС	0

Възложител: Столична община

Изпълнител:

Инвеститорски контрол:

Обект: Преустройство и основен ремонт на първи етаж и част от сутерена

на Блок "С" от сградата на "ДКЦ XXV – СОФИЯ" ЕООД за ХОСПИС

Местонахождение: гр. София, ул. "Свето Преображение" № 20

Част: Архитектурно-строителна и Електро

Подобект: Преустройство на помещения 14; 15; 16 и 17 в сутерена на Блок С за Санитарен блок /пералня, гладачно и обслужващи складове/

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	м-ка	к-во	ед. цена	Стойност
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на каси на врати	бр.	4,00		
2	Демонтаж на дървени прозорци	бр.	16		
3	Демонтаж на осветителни тела	м2	8		
4	Демонтаж на балатум от помещенията	м2	78		
	Вътрешни ремонтно-довършителни работи				
1	Настилка от теракотни плочи на лепило	м2	86		
2	Фаянсва облицовка по стени в пералнята(пом.17) с височина 2 м.	м2	35		
3	Доставка и монтаж на прозорци 90/60 - PVC едностранно отваряеми	бр.	8		
4	Доставка и монтаж на прозорци 90/60 - PVC двустранно отваряеми	бр.	8		
5	Изкърпване с гипсова шпакловка на стени и тавани	м2	72,00		
6	Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани	м2	267,00		
7	Боядисване с бояжна боя на вътрешни врати - двукратно	м2	18,00		
8	Доставка и монтаж на врати шпервани 16 см. (80/200)	бр.	4		
9	Подмяна на електро инсталацията	м'	46,00		
10	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	8		
11	Доставка и монтаж на порцеланови мивки	бр.	2		
12	Доставка и монтаж на батерии - смесители	бр.	2		
13	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м3	6,00		
	ОБЩО:				
	10% непредвидени				
	ОБЩО без ДДС				
	ДДС				
	ОБЩО с ДДС				

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СТОЙНОСТНА СМЕТКА 25 ДКЦ

I. Проектна документация

1. Част - Технология -

Съдържа- технологични схеми и разположение на оборудване, задания по отделните части

2. Част – конструктивна –

Съдържа - статитески изчисления, план на изкопа, кофражни и армировъчни планове, метална конструкция във фаза КМД, детайли.

3. Част – вътрешни електро инсталации -

Съдържа – изчисления и чертежи за силнотокова инсталация - контакти и изводи за различните машини, ако има такива, осветление , слаботокова инсталация.

4. Проект „Енергийна ефективност, с доклад -

5. Проект „Противопожарна осигуреност” –

6. Проект ПБЗ –

Общо –

II. Подмяна ел. инсталация к.0.00 600м² –

III. Конструкция за затваряне на басейн -

Стомана 1200кг х лв. = лв

Ст. Б. плоча – бетон 4м³х лв = лв

Архитектурен под – 30м²х лв = лв

ВСИЧКО –

Точки II и III да се съгласуват с Изпълнителя !