

Обект: Основен ремонт на вътрешни инсталации и осигуряване на достъпна среда в бл. „Б” в дом за стари хора кв. „Горна баня”, район „Овча купел” гр. София

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност	Основание за разходни норми
1	2	3	4	5	6=4x5	9
	част "Архитектура"					
1	Сваляне тапети	м2	2091,25			
2	Демонтаж фаянс	м2	1747,60			
3	Демонтаж теракот	м2	461,03			
4	Демонтаж паркет	м2	639,49			
5	Вароциментова мазилка	м2	2091,25			
6	Гипсова шпакловка	м2	7906,87			
7	Окачен таван от гипсокартон	м2	2131,16			
8	Латексово боядисване , вкл.грунд	м2	7274,88			
9	Циментова замазка	м2	1100,52			
10	Доставка и монтаж на гранитогрес	м2	3962,23			
11	Демонтаж врати	бр.	234,00			
	Доставка и монтаж на врати :					
12	PVC врати 70/200	бр.	15,00			
13	PVC врати 80/200	бр.	15,00			
14	PVC врати 90/200	бр.	90,00			
15	ИнтерIORни MDF врати 90/200	бр.	30,00			
16	ИнтерIORни MDF врати 100/200	бр.	80,00			
17	ИнтерIORни MDF врати 160/200	бр.	4,00			
18	Оформяне на отвори врати	м	1153,00			
19	Обръщане окоро врати	м	1153,00			
20	Подвижна ръкохватка за хора с увреждания	бр.	3,00			
21	Ръкохватка за хора с увреждания	бр.	3,00			
22	Извозване на строителни отпадъци, вкл. натоварване, транспорт	м3	200,00			
	част "Конструкции"					
23	Разбиване на тухлен зид с дебелина 25 см	м3	1,80			
24	Разбиване на ст.бетонова основа с дебелина 40см	м3	2,90			

25	Разбиване на ст.бетонова плоча	м3	2,30		
26	Ръчен изкоп за шахти, вход и стълби	м3	22,60		
27	Кофраж ст.бет.стени	м2	70,95		
28	Кофраж стъпала	м2	1,35		
29	Кофраж плоча и греди към нея	м2	6,65		
30	Бетон - подложен бетон В12,5	м3	1,10		
31	Бетон основи В20	м3	2,95		
32	Бетон стени	м3	14,50		
33	Бетон плоча и греди към нея	м3	1,20		
34	Бетон стъпала	м3	0,36		
35	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност ф6-12мм от стомана А1	кг	97,00		
36	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност ф14-50мм от стомана А3	кг	865,00		
	част "В и К"				
	Доставка и монтаж на:				
37	Полипропиленови тръби PN 10 – Ø 20 за ст. в. с фас. части	м	260,00		
38	Полипропиленови тръби PN 10 – Ø 25 за ст. в. с фас. части	м	150,00		
39	Полипропиленови тръби PN 10 – Ø 32 за ст. в. с фас. части	м	15,00		
40	Полипропиленови тръби PN 10 – Ø 40 за ст. в. с фас. части	м	3,00		
41	Полипропиленови тръби PN 16 – Ø 20 за топла вода с алум. влажка и фас. части	м	210,00		
42	Полипропиленови тръби PN 16 – Ø 25 за топла вода с алум.вложка и фас. части	м	140,00		
43	Полипропиленови тръби PN 16 – Ø 32 за топла вода с алум. вложка и фас. части	м	15,00		
44	Полипропиленови тръби PN 16 – Ø 40 за топла вода с алум. влажка и фас. части	м	3,00		
45	Поцинковани тръби 2"	м	45,00		
46	Спирателен кран Ø 20	бр	5,00		
47	Спирателен кран Ø 25	бр	5,00		
48	Спирателен кран Ø 32 с изпразнител	бр	1,00		
49	Спирателен кран Ø 40 с изпразнител	бр	1,00		
50	Спирателен кран Ø 2" с изпразнител	бр	3,00		
51	Спирателен кран Ø 20 шибърен	бр	5,00		
52	Спирателен кран Ø 25 шибърен	бр	5,00		

53	Спирателен кран Ø 20 шибърен с изпразнител	бр	1,00		
54	Спирателен кран Ø 25 шибърен с изпразнител	бр	1,00		
55	Спирателен кран Ø 32 шибърен с изпразнител	бр	1,00		
56	Спирателен кран Ø 40 шибърен с изпразнител	бр	1,00		
57	Обратна клапа Ø 2"	бр	3,00		
58	Смесителна батерия за тоалетна мивка – стенна	бр	102,00		
59	Смесителна батерия за кухненска мивка, изливник – стенна	бр	15,00		
60	Вана-душ батерия двупътна	бр	95,00		
61	Изолация от микропореста гума за водопр. Ø 20 - 13 мм	м	20,00		
62	Изолация от микропореста гума за водопр. Ø 25 - 13 мм	м	230,00		
63	Изолация от микропореста гума за водопр. Ø 32 - 13 мм	м	180,00		
64	Изолация от микропореста гума за водопр. Ø 40 - 13 мм	м	40,00		
65	Изолация от микропореста гума за водопр. Ø 2" - 13 мм	м	45,00		
66	ПК 2" комплект	бр	15,00		
67	Хидравлична проба на водопровод	м	1220,00		
68	Дезинфекция на водопровод	м	1220,00		
	СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
	Доставка и монтаж на:				
69	PVC тръби Ø 50 с фасонни части	м	400,00		
70	PVC тръби Ø 110 с фасонни части	м	300,00		
71	Тоалетна мивка среден формат, сифон и метална стойка	бр	102,00		
72	Изливник, сифон и метална стойка	бр	5,00		
73	Кухненска мивка алпака, сифон и метална стойка	бр	10,00		
74	Клозетна чиния със задно оттичане и ниско казанче комплект	бр	95,00		
75	Подов сифон Ø 50 - рогов	бр	110,00		
76	Направа на отвор 15/15 в зид	бр	110,00		
77	Направа на улей 10 см в тухлен зид и измазване	м	370,00		
78	Изпитване на канализация	м	700,00		
	ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОД				
79	Демонтаж на полипропиленови тръби Ø 20 изпълнени открито по стената	м	145,00		
80	Демонтаж на поцинковани тръби 1/2" и 3/4"	м	180,00		
81	Демонтаж на поцинковани тръби 1" и 1 1/4"	м	50,00		
82	Демонтаж на поцинковани тръби 2"	м	45,00		

83	Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, изливник, к. мивка-стенни	бр	117,00		
84	Демонтаж на душева батерия	бр	95,00		
85	Демонтаж на ПК 2"	бр	15,00		
86	Демонтаж на СК 1/2" - 2"	бр	20,00		
	ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИЯ				
87	Демонтаж на PVC тръби Ø 50	м	120,00		
88	Демонтаж на PVC тръби Ø 110	м	300,00		
89	Демонтаж на тоалетна мивка среден формат, сифон и метална стойка	бр	102,00		
90	Демонтаж на кухненска мивка, изливник, сифон и метална стойка	бр	15,00		
91	Демонтаж на клозетна чиния и нисло промивно клозетно казанче	бр	95,00		
92	Демонтаж на подов сифон	бр	110,00		
	Част:Електро				
	I. Ел. табла				
93	Ел. табло по схема	бр.	4,00		
94	Монтаж на ел. табло	бр.	4,00		
	II.Захранващи кабели				
95	Доставка на кабел на СВТ 5x 10 мм ²	м	200,00		
96	Доставка на PVC тръби ф29	м	15,00		
97	Полагане на PVC скрито	м	15,00		
98	Изтегляне на СВТ в тръби	м	15,00		
99	Полагане на СВТ открито	м	162,00		
100	Кабелна скара 30/10 - вкл.монтаж	м	440,00		
	III.Осветителна инсталация				
101	Лампен излаз с проводник СВТ открито	бр	455,00		
102	Лампен излаз с проводник СВТ и PVC тр.	бр	333,00		
103	Плафониер с клл 4x36w IP21	бр	10,00		
104	Плафониер с клл 3x36w IP21	бр	24,00		
105	Плафониер с клл 2x36w IP21	бр	22,00		
106	Плафониер с клл 36w IP21-складове	бр	24,00		
107	Плафониер с клл 36w IP21-коридори	бр	135,00		
108	Плафониер с клл 24w IP21-стълби	бр	20,00		

109	Плафониер с клл 36w IP21-стай	бр	93,00		
110	Плафониер с клл 18w IP21-стай	бр	115,00		
111	Плафониер с клл 18w IP44	бр	5,00		
112	Плафониер с клл 24w IP44	бр	5,00		
113	Плафониер с клл 36w IP44	бр	1,00		
114	Аплик с клл 11w IP21	бр	10,00		
115	Аплик с клл 18w IP44-стай	бр	90,00		
116	Аплик с клл 24w с ключ IP21-стай	бр	165,00		
117	Луминисцентна лампа 2x58w IP21	бр	1,00		
118	Аплик за евак осв 2x7w/6v IP21 с пиктограма	бр	49,00		
119	Аплик за евак осв 2x7w/6v IP21 "exit"	бр	19,00		
120	Монтаж на плафониер, аплик	бр	686,00		
121	Монтаж на противовлажно осв. тяло	бр	101,00		
122	Монтаж на луминисцентна лампа	бр	1,00		
123	Ключ обикновен	бр	99,00		
124	Ключ сериен	бр	140,00		
125	Ключ девиаторен	бр	182,00		
126	Ключ обикновен противовлажен	бр	1,00		
127	Ключ сериен противовлажен	бр	5,00		
128	Проводник СВТ 3x1,5мм2	м	650,00		
129	Полагане на проводник открито	м	650,00		
	IV.Инсталация за контакти и силова инсталация				
130	Проводник СВТ				
131	3x2,5мм2	м	715,00		
132	5x2,5мм2	м	75,00		
133	Полагане на проводник открито	м	790,00		
134	Контактен излаз с проводник СВТ и PVC тръби скрито	бр	373,00		
135	Контакт шуко 16A/250V IP33, вкл.монтаж	бр	273,00		
136	Контакт шуко 2x16A/250V IP33, вкл.монтаж	бр	100,00		
	V.Заземителна инсталация				
137	Студено поцинкована шина 40/4мм	м	15,00		
139	Полагане на поц. шина под замазка и в изкоп	м	15,00		
140	Заземление с кол от профилна стомана 45/45/5- 3м	бр	1,00		

141	Направа на кабелен изкоп 40/70 , вкл.закриване и грамбоване	м	10,00		
142	VIII. Сигнално повиквателна инсталация				
143	Доставка на кабел FTP cat.5	м	2300		
144	Доставка на кабел СВТ 3x1мм2	м	40		
145	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф 16мм,по мет.констр. и под гипсокартон	м	1500		
146	Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба Ф 23 мм,вертикален щранг	м	20		
147	Доставка и полагане на гофр. PVC тръба Ф 16мм скрито под мазилка	м	550		
148	Изтегляне на кабел в положена тръба	м	2340		
149	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	200		
150	Система за повикване с LCD и клавиатура със захранващ модул	бр.	1		
151	Бутон легло	бр.	165		
152	Бутон баня	бр.	85		
153	Сигнална лампа над врата (индикатор)	бр.	85		
154	Допълнителен звуково-светлинен сигнализатор за персонала	м	5		
155	ДОСТ. И М-Ж КОНВ. ПОЖАРОИЗВ. ЦЕНТРАЛА	бр.	1		
156	ДОСТ. И М-Ж ДИМЕН - ОПТИЧЕН ДАТЧИК	бр.	206		
157	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР	бр.	128		
158	ДОСТАВКА И М-Ж РЪЧЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ	бр.	30		
159	ДОСТАВКА ВЪТРЕШНА СИРЕНА С ФЛАШ ЛАМПА	бр.	37		
160	Доставка и полагане на J-Y/L/Y 2h0.75mm2 ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА PVC	м	2685		
161	Доставка и монтаж на асансьорна уредба	бр	1,00		
162	Доставка и монтаж на платформа за инвалиди	бр	1,00		
	ОБЩО				
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ			10%	
	СУМА БЕЗ ДДС				
	ДДС			20%	
	СУМА С ДДС				