



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. www.sofia.bg

Изх. № W-2600-8151 / 22.11.2013г.

ДО ЛИЦАТА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА: “РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЛОЩИ ОКОЛО ЕЗЕРОТО „АРИАНА” В ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА”

ОТНОСНО: открита процедура с предмет: “РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЛОЩИ ОКОЛО ЕЗЕРОТО „АРИАНА” В ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА”

Във връзка с отправено запитване и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, правим следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос №1

Във връзка с горепосочения обект и с цел избягване на евентуални недоразумения моля дайте еднозначен и категоричен отговор на въпроса:

В документацията са поместени Количествени сметки:

- Стр. 25-26- Количествена сметка, част Пътна;
- Стр. 27- Количествена сметка – Част пътна, „Допълнителни дейности при изпълнението на проект за декоративка настилка при езерото „Ариана” в Борисовата градина”;
- Стр. 28- Количествена сметка- част Геодезия – вертикална планировка и трасировъчен план;
- Стр. 29- Количествена сметка- част Геодезия - вертикална планировка и трасировъчен план;
- Стр. 30- Количествена сметка- част Геодезия - вертикална планировка и трасировъчен план;
- Стр. 31- Количествена сметка- част Геодезия- вертикална планировка и трасировъчен план;
- Стр. 32- Количествена сметка- част Пътна;
- Стр. 33- Количествена сметка- част Геодезия- вертикална планировка и трасировъчен план;

В „Рекапитулация” са включени 4 /четири/ количествени сметки:

- Количествена сметка, част „Пътна”- стр.25-26;
- Количествена сметка, част „Пътна „Допълнителни дейности при изпълнението на проект за декоративна настилка при езерото „Ариана” в Борисова градина” стр. 27;
- Количествена сметка, част Геодезия – Вертикална планировка и трасировъчен план- стр. 28;

- Количествена сметка, част Геодезия- Вертикална планировка и трасировъчен план- стр. 29;

Моля да потвърдите, че останалите сметки от стр. 30 до стр. 33 не трябва да се основностяват.

Отговор №1

Количествено-стойностните сметки в документацията за участие са приложени два пъти, поради допуснатата техническа грешка. Сметките от **стр.30 до стр.33** вкл. се повтарят и **не се попълват**.

В количествената сметка на стр.28 – част “Геодезия - Вертикална планировка и трасировъчен план“, съгласно забележката към нея, редове 1, 2 и 3, включващи настилките, не се остойностяват – те са включени в част „Пътна“ .

Прилагаме отново, количествено-стойностните сметки, които следва да попълват участниците. Същите са публикувани и на електронната страница на Столична община.

Въпрос №2

Необходимо ли е да се прилагат анализи на единичните цени?

Отговор №2

Не е необходимо.

С уважение:

Мария Бояджийска,

Заместник кмет на Столична община



ОБЕКТ: „Обновление на парк „Борисова градина”

ПОДОБЕКТ: "Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана"

ЧАСТ: ПП

СТОЙНОСТНА СМЕТКА РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ	Стойност без ДДС в лв.
1	2	3
1	Част: "Пътна"	
	- КСС	
	- КСС - Допълнителни дейности при изпълнението на проект за декоративна настилка при езерото "Ариана" в Борисовата градина	
2	Част: „Геодезия – Вертикална планировка и трасировъчен план”	
	- КСС -земни работи	
	- КСС - отводняване	
	Стойност без ДДС:	
	20 % ДДС:	
	ВСИЧКО:	

Съставил:

Дата:

ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА"

ПОДОБЕКТ: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана"

ЧАСТ: Пътна

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
I. Пътни Работи					
1	Доставка и полагане на сив унипаваж с дебелина 8 см, включително всички свързани с това разходи	м ²	2393		
2	Доставка на растерна настилка с размери 50/50/6см гранитни плочи ситно бучардисани	м ²	2952		
3	Полагане на растерна настилка с размери 50/50/6см	м ²	2952		
4	Доставка на растерна паважна настилка сиенитни павета с размери 10/10/10см	м ²	2297		
5	Монтаж на растерна паважна настилка с размери 10/10/10	м ²	2297		
5	Доставка и полагане на Тактилни ленти с размери 30/30/5см, включително всички свързани с това разходи	м ²	2		
6	Доставка и полагане на насочващи ленти с размери 30/30/5см, включително всички свързани с това разходи	м ³	11		
7	Доставка и полагане на циментов р-р за изравнение под настилките с дебелина от 3см	м ³	69		
8	Доставка и полагане на циментов разтвор за изравнение под настилките с дебелина 7см	м ³	206		
9	Доставка и полагане на пясък за изравнение под настилките с дебелина от 3см	м ³	72		
10	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина от 35см с E=200 МРа трошен камък и рециклиран стр.материал	м ³	837		
11	Доставка и полагане на бетон В12.5 за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина от 15см вкл. транспорт	м ³	788		
II. Бордюри, водещи ивици и плочи					
1	Разваляне на съществуваща настилка	м ²	7,653		

2	Транспортиране на бетонови и асфалтобетонни отпадъци на депо	м ³	765		
3	Изкоп на неподходящ материал (стар основен пласт при унипаважна настилка) и транспорт на депо	м ³	121		
4	Изкоп на неподходящ материал (стар основен пласт при растерна настилка) и транспорт на депо	м ³	262		
5	Уплътняване на земното легло	м ²	7,653		
6	Доставка и полагане на декоративни метални решетки с размер 150/150см	бр.	17		
7	Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8см, включително всички свързани с това разходи	м	152		
8	Доставка и полагане на бетон В10 под бетоновите бордюри	м ³	2		
	III. Други				
1	Доставка и полагане на маркировка - линия с ширина 0.10 м	м ²	8		
2	Доставка и полагане на синя маркировка-инвалидно паркомясто	м ²	17		
3	Доставка и полагане на маркировка - за знаци	м ²	1		
4	Доставка и полагане на пътни знаци с колчета група Г I типоразмер	бр.	2		
5	Ракордиране на шахти с различни размери	бр.	56		
6	Подмяна на капаци на шахти с различни размери	бр.	56		
7	Облицовка на капаци с унипаваж	бр.	56		
8	Поставяне на антипаркинг колчета през 1.5м	бр.	141		

ЗАБЕЛЕЖКА: За позиция I.10 да се приложи чл. 13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влаганена рециклирани строителни материали.

Съставил:

Дата:

ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА"

ПОДОБЕКТ: Реконструкция на пешеходните площи около езерото "Ариана"

ЧАСТ: Пътна

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

допълнителни дейности при изпълнението на проект за декоративна настилка при езерото "Ариана" в Борисовата градина

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количе- ство	Ед.цена лв.	Стойност лв.
1	Ремонт и възстановяване на повредени участъци от папката на декоративна стеничка с $h=0,5$ м и дебелина 0,5 м	м	205		

Съставил:

Дата:

ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА"

ПОДОБЕКТ: Реконструкция на пешеходните площи около езерото "Ариана"

ЧАСТ: Геодезия - Вертикална планировка и трасировъчен план

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Настилки	м ²	4433,64		
2	Декоративна настилка	м ²	4322,22		
3	Плочници от уни паваж	м ²	111,42		
4	Изкоп земни почви за настилка в алейна мрежа, вкл.натоварване мех.	м ³	319,85		
5	Насип нестандартна баластра под настилка в алейна мрежа до ниво пътно легло от 24 км и рециклиран стр.материал	м ³	79,09		
6	Извозване земни почви на 18 км и БЗМ	м ³	240,80		
7	Тревни площи - затревяване	м ²	364,15		
8	Изкоп земни почви в тревни площи, вкл.натоварване мех.	м ³	3,93		
9	Насип земни почви в тревни площи мех.	м ³	43,11		
10	Доставка земни почви в тревни площи от 18 км	м ³	39,18		

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Количествената сметка третира изкопно-насипните работи, до подравняване и валиране на земното легло под настилките. За развалянето на съществуващите и изграждането на новите настилки, и останалите елементи на благоустройството вижте части Ландшафтна архитектура и пътни работи.

2. За позиция 5 от количествената сметка да се приложи чл. 13 от Наредба за управление на отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Съставил:

Дата:

ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА"

ПОДОБЕКТ: Реконструкция на пешеходните площи около езерото "Ариана"

ЧАСТ: Геодезия - Вертикална планировка и трасировъчен план

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (Отводняване)

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
1	Изкоп с багер на транспорт при 2 утежнени условия	м ³	18		
2	Ръчен изкоп с дълбочина до 2 м	м ³	8		
3	Натоварване на з.м.на самосвал	м ²	8		
4	Извозване на з.м.със самосвал	м ³	26		
5	Доставка, направа, уплътняване на насип от баластра	м ³	18		
6	Доставка и полагане на PVC Ф 200 за съединителни връзки	м.л.	21		
7	Полагане на В 12,5 за бетонов кожух за съединителни връзки	м ³	4,2		
8	Удвояване на съществуващ единичен двуставен УО	бр.	1		
9	Направа на двоен двуставен уличен отток	бр.	2		
10	Разбиване на бетон ръчно	м ³	0,10		
11	Натоварване на стр.отпадъци на самосвал	м ³	0,10		
12	Извозване на стр.отпадъци на 15 км	м ³	0,10		
13	Почистване и продухване на същ.и УО и СВ	бр.	8		

Съставил:

Дата: