



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. №. *02-2600-632/6/15-02*.....2013 г.

**ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на ул. „Опълченска” от бул. „Тодор Александров” до бул. “Сливница”.**

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Количествена сметка № 1

Водопровод кл. 4 ф150 чуг. От бул. „Т. Александров” до ул. „Пиротска”

III Сградни Водопроводни отклонения

**Въпрос 1:** В количествената сметка има позиция „Доставка и полагане на тръби ф 25 ПЕВП за 10atm L=15m която липсва в съответния чертеж № 7 (Монтажен план за кл. 4). А на нейно място в съответния чертеж № 7 (Монтажен план за кл. 4) има позиция „Доставка и полагане на тръби ф 75 ПЕВП за 10atm- L = 8m” моля да уточните и да прецизирате кое от двете е меродавно.

**Отговор 1:** Вярно е: „Доставка и полагане на тръби ф75 ПЕВП за 10атм. – L=8м”

**Въпрос 2:** В следващите позиции има разлики както следва в по долу изброените, между съответния чертеж № 7 (Монтажен план за кл. 4) и количествената сметка. Моля да уточните и прецизирате кое от двете е меродавно.

2.1.

- Доставка и монтаж на ТСК 1 1/2 – 1 бр. – по количествена сметка

- Доставка и монтаж на ТСК 2 1/2 - 1 бр. – по чертеж № 7

2.2.

- Доставка и монтаж на СК 1 1/2 – 1 бр. - по количествена сметка

- Доставка и монтаж на СК 2 1/2 – 1 бр.- по чертеж № 7

**Доставка и монтаж на фасонни части от ПЕВП за 10атм**

2.3.

- вод. ск. 150/1 1/2 -1 бр. – по количествена сметка

- вод. ск. 150/2 1/2 -1 бр. – по чертеж № 7

2.4.

- Ко 90 преход с вън. Р. 75/1 1/2 – 1 бр. – по количествена сметка

- Ко 90 преход. с външ. Р. 75/2 1/2 – 1 бр. - по чертеж № 7

### **Доставка и монтаж поцинковани фасонни части**

2.5.

- холендър 1 1/2 – 1 бр. – по количествена сметка
- холендър 2 1/2 – 1 бр. - по чертеж № 7

**Отговор 2:** Вярно е:

1. Доставка и монтаж на ТСК 2 1/2“ (65) – 1бр.
  2. Доставка и монтаж на СК 2 1/2“ – 1бр.
- Доставка и монтаж на фасонни части от ПЕВП за 10атм.
3. Вод.ск. 150/2 1/2“ – 1бр.
  4. Ко 90° преход с вън.р. 75/2 1/2“ – 1бр.
- Доставка и монтаж на поцинковани фасонни части
- 5.Холендър 2 1/2“ – 1бр.

### **Въпрос 3: Доставка и монтаж поцинковани фасонни части**

Открихме големи разлики в количествата спрямо чертеж № 7 (Монтажен план за кл. 4) и количествената сметка за Позиция „коляно 90/ 3/4 -52 бр. Моля да уточните и прецизирате количеството.

**Отговор 3:** Вярно е:

Доставка и монтаж на поцинковани фасонни части  
Коляно 90°/ 1“ – 2бр.

### **Количествена сметка № 2 Водопровод кл. 6 ф200 по ул. „Опълченска” от ул. „Пиротска” до ул. „Цар Симеон”**

#### **III Сградни Водопроводни Отклонения**

**Въпрос 4:** В следващите позиции има разлики както следва в по – долу изброените, между съответния чертеж № 8 (Монтажен палан кл. 6) и количествената сметка. Моля да уточните и да прецизирате кое от двете е меродавно.

25. Доставка и монтаж на фасонни части от ПЕВП за 10 атм
- Ко 90 преход с вън. р. 75/1 1/2-2 бр. – по количествена сметка
  - Ко 90 преход с вън. р. 75/2 1/2 – 2 бр. – по чертеж № 8

**Отговор 4:** Вярно е:

Доставка и монтаж на фасонни части от ПЕВП за 10атм.  
Ко 90° преход с вън.р. 75/2 1/2“ – 2бр.

### **Количествена сметка № 3 Водопровод кл. 8 ф200 по ул. „Опълченска” от ул. „Цар Симеон” до бул. „Сливница”**

#### **III Сградни Водопроводни Отклонения**

**Въпрос 5:** В количествената сметка за Позиция 13 «Също към същ СВО3/4 (ф25 ПЕВП) – 6 бр. моля д уточните и прецизирате текста на позицията и какво трябва да се включи в нея.

**Отговор 5:** Вярно е:

Позиция 13: Пресвързване на ново СВО към същ.СВО3/4“(ф25ПЕВП) – 6бр.

### **Количествена сметка по част пътна**

**Въпрос 6:** В количествената сметка за Позиция 4 – ТРОТОАРИ е записано «Наплага тротоар от бетонови плочи 40/40/5 см., същото е отбелязано в обяснителната записка и чертеж № 3 (типов напречен профил), а в тръжната документация раздел 3, т. 2 е записано: „Тротоарната настилка ще се изпълни с унипаваж“. Моля да точните вида на настилката.

**Отговор 6:** Вярно е: „Тротоарната настилка ще се изпълни с унипаваж“.

**Въпрос 7:** В представените количествени сметки и проекти липсва част светофарна уредба. Означава ли това, че тя не е част от тази обществена поръчка? Ако направата на светофарна уредба е част от поръчката, моля да представите необходимите количествени сметки.

**Отговор 7:** Светофарната уредба не е част от настоящата обществена поръчка.

**ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**

/ Любомир Христов /



Изготвил: Даниела Миткова