



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. №...../.....2013г.
CO - 2600 - 3157 / 29 ч.

ДО

Участниците, закупили документация за
Участие в открита процедура с предмет:

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5101116-C028 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-5101116-41-125 „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”

Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпило запитване от участник в гореописаната открита процедура и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви изпращам следните разяснения:

Въпрос: След като разгледахме обстойно документацията на обществената поръчка, открихме, че в количествената сметка на част Канализация, не е включено изпитването на тръбите. Моля, да прецизирате и уточните, къде в количествено стойностните сметки да бъдат включени разходите за изпитването на канализационните тръби.

Отговор: Строително монтажните работи на Дубльора на Ляв Владайски колектор и съоръженията към него трябва да се извършва съгласно “Правилника за извършване и приемане на строителните работи и монтажните работи - Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване - Глава седем “Изпитване на външни тръбопроводи и съоръжения за водоснабдяването и канализацията”, Раздел I. “Изпитване на напорни тръбопроводи ” и Раздел II. “Изпитване на безнапорни тръбопроводи” (Утвърден със заповед NoРД-14-02-128 от 07.03.1984 г.(Отпечатан в БСА, бр. 4 от 1984 г., попр. БСА, бр. 3-4 от 1985 г., изм. и доп. БСА, бр. 1 от 1993 г.). Спазването на изискванията на посочения по-горе документ за задължителни за всички участници в строителния процес. Съгласно чл. 237 (1) в

проекта (т. 6.1.8. от обяснителната записка на част: Технологична) са дадени указания за изпитване на положените напорни и безнапорни тръбопроводи. Описан е метода с вода, но предвид диаметрите на тръбите е оценен като прекалено скъп. Тъй като размерите на новопроектирания канализационен колектор са много големи и в него ще се заустят действащи канали от прилежащите територии, следва да се приложи чл.272 Раздел II. "Изпитване на безнапорни тръбопроводи". Местоположението и броят на участъците, които подлежат на изпитване, ще се определят от инвеститора. Ако резултатите са неудовлетворителни, тогава се изпитват всички участъци на тръбопровода.

1. Разходите за изпитването на напорните тръби (дюкера) следва за бъдат добавени към цената за полагане на стъклопластови тръбни канали ф900 мм (с дължина 47 м) и ф1800 мм(с дължина 47 м) в КСС №7- Ляв Владайски колектор Дубльор от РШ 67 до РШ 68 км 5041,29 –Дюкер под река Суходолска. Тестовите за изпитвания за налягане се определят от фирмите, производители на стъклопластови тръби за конкретните условия.
2. Разходите за изпитване на безнапорни канали, изпълнени от стъклопластови и бетонови тръби са включени в полагането (монтажа) и не се налагат допълнителни средства.
3. Не следва да се предвиждат разходи за изпитване на монолитните участъци.

С уважение,

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

