

Позиция 1

ОБОБЩЕНИ КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА 5 БР. ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ЦГЧ

Но по ред	Водовземно съоръжение	Дълбочина, [м]	Кондуктор дължина, [м]	Кондуктор диаметър, до 325[мм]	Експлоатационна колона, диаметър 160[мм]	Цена на дейностите за изграждане на водовземно съоръжение, лв	Цена за изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, лв	Обща цена, лв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТК 4 "СО-Градина "Национална художествена галерия""	50	9	до 325	160			
2	ТК 5 "СО-Градина "Зад Военен клуб""	50	16	до 325	160			
3	ТК 7 "СО-Градина "Църква Света София""	40	10,5	до 325	160			
4	ТК 8 "СО-Градина "Галерия за чуждестранно изкуство""	45	7	до 325	160			
5	ТК 9 "СО-Градина "Клямент Охридски""	40	6,5	до 325	160			
	ОБЩО	225	49					

10% непредвидени

разходи върху СМР

(кол. 7)

Общо с 10%

ДДС

ВСИЧКО:

КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ 50м ТК4 "СО-ГРАДИНА "НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ", и ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

№ по ред	Дейности	Мярка	Обем	Единична цена, лв.	Сума, лв.
I	ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ				
1.	Монтаж на сондажна апаратура и направа на утаителна система	м ³	6		
2.	Моторно сондиране с диаметър до 395 мм, с последващо спускане и циментиране на кондукторна колона Ф 325мм: от 0м до 10м	м	9		
3.	Моторно сондиране с Ф до 295 мм на дълбочина от 9м до 50м	м	41		
4.	Изграждане на сондажен кладенец с PVC колона Ф160/9,6мм с гравийна засипка Ф 4-8мм в задтръбното пространство	м	50		
5.	Ерлифтно почистване на новоизградения ТК4	м	50		
6.	Опитно водочерпене с потопяема помпа със захранване от независим източник – 9 бр. машино-смени (72 часа) с проследяване възстановяването на водната ниво	бр.	9		
7.	Изследване на водни проби – пълен химичен анализ, агресивност на водите, радиоактивност и микробиология	бр.	2		
8.	Обобщаване на резултатите от проучванията и изготвяне на окончателен хидрогеоложки доклад с определяне на ресурсите и проект за добив от подземни води.	бр.	1		
	ОБЩА СУМА:				0,00
	Непредвидени разходи:				
	ДДС:				
II.	Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г	бр.	1		
	Крайна сума без ДДС				0,00

**КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ 50м ТК5 "СО-
ГРАДИНА "ЗАД ВОЕНЕН КЛУБ", и ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ**

№ по ред	Дейности	Мярка	Обем	Единична цена, лв.	Сума, лв.
I	ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ				
1.	Монтаж на сондажна апаратура и направа на утаителна система	м ³	6		
2.	Моторно сондиране с диаметър до 395 мм, с последващо спускане и циментиране на кондукторна колона Ф 325мм: от 0м до 16м	м	9		
3.	Моторно сондиране с Ф до 295 мм на дълбочина от 16м до 50м	м	34		
4.	Изграждане на сондажен кладенец с PVC колона Ф160/9,6мм с гравийна засипка Ф 4-8мм в задтръбното пространство	м	50		
5.	Ерлифтно почистване на новоизградения ТК5	м	50		
6.	Опитно водочерпене с потопяема помпа със захранване от независим източник – 9 бр. машино-смени (72 часа) с проследяване възстановяването на водната ниво	бр.	9		
7.	Изследване на водни проби – пълен химичен анализ, агресивност на водите, радиоактивност и микробиология	бр.	2		
8.	Обобщаване на резултатите от проучванията и изготвяне на окончателен хидрогеоложки доклад с определяне на ресурсите и проект за добив от подземни води.	бр.	1		
	ОБЩА СУМА:				0,00
	Непредвидени разходи:				
	ДДС:				
II.	Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г	бр.	1		
	Крайна сума без ДДС				0,00

**КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ 40м ТК7 "СО-
ГРАДИНА "ЦЪРКВА "СВЕТА СОФИЯ", и ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ**

Но по ред	Дейности	Мярка	Обем	Единична цена, лв.	Сума, лв.
I	ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ				
1.	Монтаж на сондажна апаратура и направа на утайтелна система	м ³	6		
2.	Моторно сондиране с диаметър до 395 мм, с последващо спускане и циментиране на кондукторна колона Ф 325мм: от 0м до 10,50м	м	10,5		
3.	Моторно сондиране с Ф до 295 мм на дълбочина от 10,50м до 40м	м	29,5		
4.	Изграждане на сондажен кладенец с PVC колона Ф160/9,6мм с гравийна засипка Ф 4-8мм в задтръбното пространство	м	40		
5.	Ерлифтно почистване на новоизградения ТК7	м	40		
6.	Опитно водочерпене с потопяема помпа със захранване от независим източник – 9 бр. машино-смени (72 часа) с проследяване възстановяването на водната ниво	бр.	9		
7.	Изследване на водни проби – пълен химичен анализ, агресивност на водите, радиоактивност и микробиология	бр.	2		
8.	Обобщаване на резултатите от проучванията и изготвяне на окончателен хидрогеоложки доклад с определяне на ресурсите и проект за добив от подземни води.	бр.	1		
	ОБЩА СУМА:				0,00
	Непредвидени разходи:				
	ДДС:				
II.	Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г	бр.	1		
	Крайна сума без ДДС				0,00

КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ 45м ТК8 "СО-ГРАДИНА "ГАЛЕРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО", и ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

Но по ред	Дейности	Мярка	Обем	Единична цена, лв.	Сума, лв.
I	ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ				
1.	Монтаж на сондажна апаратура и направа на утаителна система	м ³	6		
2.	Моторно сондиране с диаметър до 395 мм, с последващо спускане и циментиране на кондукторна колона Ф 325мм: от 0м до 7м	м	7		
3.	Моторно сондиране с Ф до 295 мм на дълбочина от 7м до 45м	м	38		
4.	Изграждане на сондажен кладенец с PVC колона Ф160/9,6мм с гравийна засипка Ф 4-8мм в задтръбното пространство	м	45		
5.	Ерлифтно почистване на новоизградения ТК8	м	45		
6.	Опитно водочерпене с потопяема помпа със захранване от независим източник – 9 бр. машино-смени (72 часа) с проследяване възстановяването на водната ниво	бр.	9		
7.	Изследване на водни проби – пълен химичен анализ, агресивност на водите, радиоактивност и микробиология	бр.	2		
8.	Обобщаване на резултатите от проучванията и изготвяне на окончателен хидрогеоложки доклад с определяне на ресурсите и проект за добив от подземни води.	бр.	1		
	ОБЩА СУМА:				0,00
	Непредвидени разходи:				
	ДДС:				
II.	Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г	бр.	1		
	Крайна сума без ДДС				0,00

**КСС ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ 40м ТК9 "СО-
ГРАДИНА "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", и ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ**

Но по ред	Дейности	Мярка	Обем	Единична цена, лв.	Сума, лв.
I	ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОВЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ				
1.	Монтаж на сондажна апаратура и направа на угайтелна система	м ³	6		
2.	Моторно сондиране с диаметър до 395 мм, с последващо спускане и циментиране на кондукторна колона Ф 325мм: от 0м до 6,50м	м	6,5		
3.	Моторно сондиране с Ф до 295 мм на дълбочина от 6,50м до 40м	м	33,5		
4.	Изграждане на сондажен кладенец с PVC колона Ф160/9,6мм с гравийна засипка Ф 4-8мм в задтръбното пространство	м	40		
5.	Ерлифтно почистване на новоизградения ТК9	м	40		
6.	Опитно водочерпене с потопяема помпа със захранване от независим източник – 9 бр. машино-смени (72 часа) с проследяване възстановяването на водната ниво	бр.	9		
7.	Изследване на водни проби – пълен химичен анализ, агресивност на водите, радиоактивност и микробиология	бр.	2		
8.	Обобщаване на резултатите от проучванията и изготвяне на окончателен хидрогеоложки доклад с определяне на ресурсите и проект за добив от подземни води.	бр.	1		
	ОБЩА СУМА:				0,00
	Непредвидени разходи:				
	ДДС:				
II.	Изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г	бр.	1		
	Крайна сума без ДДС				0,00