

**ОБЕКТ:** Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД

**СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

№	ПО ЧАСТИ	Стойност без ДДС в лв.
1	Част: Архитектурна"	
2	Част: "Електро"	
3	Част "В и К"	
4	Част "ОВ"	
	<b>Стойност без ДДС:</b>	
	<b>20 % ДДС:</b>	
	<b>ВСИЧКО:</b>	

ОБЕКТ: Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
<b>ЧАСТ АРХИТЕКТУРА</b>					
1	Демонтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>	154		
2	Направа окачен таван от пана 600/600 върху готова конструкция с високи хигиенни изисквания	м <sup>2</sup>	154		
3	Демонтаж теракот от под	м <sup>2</sup>	154		
4	Сваляне теракот от стени	м <sup>2</sup>	420		
5	Подготовка на основа за полагане на винилова настилка - циментова замазка 2 см и саморазливна замазка до 2 мм, вкл. грундиране и почистване	м <sup>2</sup>	154		
6	Подготовка на стени за полагане на стенно покритие антибактериално - варова мазилка, шпакловка, вкл. грундиране и почистване	м <sup>2</sup>	420		
7	Винилова настилка по под антибактериална с дебелина 2 мм, клас на износоустойчивост 34-43	м <sup>2</sup>	154		
8	Винилово покритие по стени антибактериално, хетерогенно, с дебелина 2 мм, вкл. Г-образни ръбохранители и вътрешни ъгли	м <sup>2</sup>	420		
9	Монтаж на холкери винилова настилка	м	81,49		
10	Подготовка на основа за полагане на електропроводима настилка - саморазливна замазка до 2 мм, вкл. грундиране и почистване	м <sup>2</sup>	101,09		
11	Електропроводима настилка с дебелина 2 мм	м <sup>2</sup>	101,09		
12	Монтаж на холкери електропроводима настилка	м	94		
13	Разваляне зидария	м <sup>3</sup>	2,49		
14	Тухлена зидария	м <sup>3</sup>	0,66		
15	Разваляне на фаянс	м <sup>2</sup>	120		
16	Фаянсва облицовка по стени	м <sup>2</sup>	120		
17	Стъклена преграда - триплекс	м <sup>2</sup>	21,22		
18	Доставка и монтаж на врати - алуминиеви плъзгаци - 1,00 x 2,00	бр.	4		
19	Доставка и монтаж на врати - алуминиеви - 1,00 x 2,00	бр.	4		
20	Изкърпване на шпакловка	м <sup>2</sup>	10		
21	Боядисване с латекс по стени	м <sup>2</sup>	65		

22	Натоварване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци на 17 км, вкл.БЗМ	м <sup>3</sup>	25		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>10% непредвидени:</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Наименование на работите	Ед. м.	Количество	Ед. цена лв.	Стойност лв.
<b>I. ВОДОПРОВОД</b>					
<b>А. ДЕМОНТАЖ</b>					
1	Демонтаж на поцинковани тръби до Ф 2"	м	20		
2	Демонтаж тоалетни казанчета	бр.	2		
3	Демонтаж тоалетни и душ батерии	бр.	4		
<b>Б. МОНТАЖ</b>					
1	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 20, РN-20 (вкл. фитинги и скоби за закрепване)	м	25		
2	Също, но Ф 25	м	35		
3	Доставка и монтаж на РР тръби с алуминиева вложка Ф 20 РN-20	м	25		
4	Също, но Ф 25	м	35		
5	Доставка и монтаж на душ батерии с подвижни слушалки	бр.	2		
6	Доставка и монтаж на тоалетни батерии - медицински	бр.	2		
7	Привързване на изградените водопроводни клонове към съществуващата инсталация	бр.	4		
8	Доставка и монтаж на СК Ф 20, РР-сферичен	бр.	8		
9	Също, но Ф 25	бр.	4		
10	Направа на улеи в стена 10/10 с възстановяване	м	25		
11	Пробиване на отвори 10/10 в тухлен зид с възстановяване	бр.	2		
12	Също, в бетонови 15/15 плочи - 20 см с възстановяване	бр.	5		
13	Хидравлична проба на инсталацията	м	100		
14	Доставка и монтаж на PVC ревизионни отвори 20/25	бр.	5		
<b>II. КАНАЛ</b>					
<b>А. ДЕМОНТАЖ</b>					
1	Демонтаж на PVC тръби Ф 110 с фас. части	м	10		
2	Също, но мивки	бр.	4		
3	Също, но тоалетни клекала	бр.	2		
<b>Б. МОНТАЖ</b>					
1	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 110 с фасонни части	м	10		
2	Също, но Ф 50	м	25		



ОБЕКТ:Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО</b>					
1	Лампен излаз 8м	бр.	90		
2	Контактен излаз 8м	бр.	80		
3	Демонтаж и монтаж на табло - състояща се от 4бр. табла	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на ключ	бр.	25		
5	Доставка и монтаж на контакт	бр.	60		
6	Демонтаж и монтаж на осветителни тела ЛОТ	бр.	90		
7	Демонтаж и монтаж панел от 5 контакта и 3 извода	бр.	3		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>10% непредвидени:</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
<b>ЧАСТ ОВК</b>					
1	Демонтаж и повторен монтаж на алуминиеви радиатори до 20 глидера за обработка на стени	бр.	9,00		
2	Демонтаж на чугунени радиатори до 20 глидера	бр.	10,00		
3	Доставка на алуминиеви глидери 500 мм	бр.	56,00		
4	Доставка на алуминиеви глидери 700 мм	бр.	48,00		
5	Комплектовка радиатори по 10 гл.-500мм за санитарни възли, склад и коридор	бр.	5,00		
6	Комплектовка радиатори по 12 гл.-700мм за нови родилни зали и стаи	бр.	4,00		
7	Комплектовка радиатор 6 гл.-500мм	бр.	1,00		
8	Монтаж на радиатори до 20 глидера	бр.	10,00		
9	Доставка и монтаж на термостатични вентили 1/2"	бр.	10,00		
10	Доставка и монтаж на секрет вентили 1/2"	бр.	10,00		
11	Доставка и монтаж автоматични обезвъздушители за радиатор	бр.	10,00		
12	Двукратно боядисване на стена зад радиатори в стаи и склад	м2	10,00		
13	Топла проба инсталация - бр. радиатори	м2	19,00		
14	Доставка и монтаж на климатична инсталация,,сплит" система инверторен тип с 1 върт.тяло Qхл = 2,5 квт; Qот. = 3,5 квт; N ел= 1,2 квт, вкл. тръбни връзки до 10м и ел. захранване - нови род. зали и кабинет	бр.	3,00		
15	Демонтаж на същ. климатична инсталация,,сплит" система с 2 върт.тела	бр.	1,00		
16	Запълване и замазване на отвори до 10/10 см,	бр.	3,00		
17	Извозване строителни отпадъци на 17 км, вкл.БЗМ	т	0,35		
18	Газова инсталация за 2 нови родилни зали,вкл. доставка и монтаж медни тръби, връзки и панели, демонтаж и монтаж на окачен таван, пробиванеотвори и улеи в стени и таван, замазка и гипсова пшакловка на отвори и улеи	бр.	2,00		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>10% непредвидени:</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				