

УТВЪРЖДАВАМ:

МАРИЯ БОЯДЖИЙСКА

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за



*„Пилотно изграждане на две точки от вградени контейнери с хидравлично повдигане, в т.ч. доставка на оборудване и съдове с обем 1100 литра”.*

### I. Описание на поръчката.

Поръчката включва:

- направа на изкопи за поставяне на четири хидравлично вкопани контейнера;
- доставка и монтаж на оборудване и съдове с обем 1100 литра за хидравлично вкопани контейнери.

Общата бройка на точките е две за четири броя контейнери (2x4).

### II. Териториален обхват:

Местоположението на точките е на ул. Солунска, Столична община. Възложителят с писмо ще уведоми избраният изпълнител за точното разположение на точките.

### III. Обхват на дейностите:

1. Направа на изкоп за поставяне на четири хидравлично вкопани контейнера, съгласно проекта.
2. Доставка и монтаж на оборудване за хидравлично вкопани контейнери, включително платформа (капак), покриващ изкопа, на който ще се монтират надземни кутии с барабан със следните характеристики:
  - двоен барабан (за безопасност) - с цвят матово сиво и антиоксидантно покритие;
  - платформа (капак) за монтиране на надземните кутии - изработена от стоманена ламарина, шампована, оребрена и да издържа на товарносимост минимум 350 кг.; Размери - съобразен с проекта;
  - Надземна кутия - височина от 900 мм до 1100 мм, дължина от 850 мм до 900 мм. и ширина от 400 мм до 600 мм.

3. Доставка и монтаж на бърз конектор за повдигане на съоръжението с възможност за монтаж на стандартна сметосъбираща техника;
4. Доставка и монтаж на съдове с обем 1100 л. с параметри - пластмасови от негорим материал, без капаци, тип „бобър” или „ракла”, с колелца;

#### **IV. Изисквания към изпълнението на поръчката:**

1. Съоръжението следва да отговаря на следните стандарти за качество, технически характеристики и произход на влаганите материали: ISO 9001:2008 и 14001:2004; OSHAS 18001:2007 и EMAS III.
3. Всички сглобки по съоръжението следва да са със занитване.
4. Повдигане на вкопаните контейнери се осъществява хидравлично с бърз конектор и да работи при температурен диапазон от + 40° С до -26° С.
5. Изпълнителят трябва да направи окантяване между капака и тротоарната настилка.
6. Изпълнителят следва да осигури инструкции за експлоатация и обучение на персонала.
7. Инсталирането на устройствата за повдигане на камионите е задължение на Изпълнителя.

#### **V. Срок за изпълнение на поръчката:**

- За направа на изкоп - до 30 календарни дни. Започва да тече от получаване на писмо от Възложителя за направа на изкоп.

- За доставка и монтаж по точки на оборудване за вкопани контейнери; бърз конектор; съдове с обем 1100 л. - до 20 календарни дни и започва да тече от получаване на писмо от Възложителя за изпълнение на доставката и монтажа.

За доставка на оборудването до терен на Изпълнителя - 14 календарни дни и започва да тече от получаване на писмо от Възложителя.

Изпълнителят уведомява Възложителя с писмо заведено в деловодството на Столична община, че доставката е изпълнена на негов терен.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект и количествена сметка.**

Забележка. В случай на несъвместимост на размерите на предложеното оборудване от участниците за направата на изкоп с приложения проект, Възложителят допуска промяна, но трябва да се запазят: концепцията (хидравлично повдигане) и изискванията за оборудването посочени в настоящото техническо задание. В този случай Изпълнителят изготвя количествена сметка и я остойностява.